


Va

Kujasto

# PÄÄLLYSTYSOHJELMA 1975



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS  
TIERAKENNUSOSASTO 1974

TVH 2.793 A4



PÄÄLLYSTYSOHJELMA 1975

Tie- ja vesirakennushallitus  
Tierakennusosasto

ISBN 951-46-0815-1

## SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Yhteenvedo .....	1
Päällystysohjelmassa käytetyistä merkinnöistä .....	3
Yhdistelmä päällystystöiden pituuksista .....	4
Yhdistelmä päällystystöiden pituuksista (sisältää myös tehostetun kunnossapidon varatyöt) ...	5
Rakentamis- ja suuntauksen parantamistöiden pituudet	6
Päällysrakenteen parantamistöiden pituudet .....	7
Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävien töiden pi- tuudet .....	8
Yhteismäärärahoilla tehtävien töiden pituudet .....	9
Kestopäällysteiden uusimistöiden pituudet .....	10
Tehostetun kunnossapidon töiden pituudet .....	11
Tehostetun kunnossapidon varatyökohteiden pituudet ..	12
Arvio päällystystöiden kokonaiskustannuksista .....	13
Arvio päällystystöiden kokonaiskustannuksista (sisältää myös varatyöt) .....	14
Rakentamis- ja suuntauksen parantamistöiden koko- naiskustannukset .....	15
Päällysrakenteen parantamistöiden kokonaiskus- tannukset .....	16
Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävien töiden kokonaiskustannukset .....	17
Yhteismäärärahoilla tehtävien töiden kokonaiskustannukset .....	18
Kestopäällysteiden uusimistöiden kokonais- kustannukset .....	19
Tehostetun kunnossapidon kokonaiskustannukset .....	20
Tehostetun kunnossapidon varatöiden kokonaiskus- tannukset .....	21
Arvio päällystystöistä urakoitsijoille maksetta- vista korvauksista .....	22
Arvio päällystystöistä urakoitsijoille maksettavista korvauksista (sisältää myös varatyöt) .....	23

	sivu
Rakentamis- ja suuntauksen parantamistöistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset .....	24
Päällysrakenteen parantamistöistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset .....	25
Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävistä töistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset .....	26
Yhteismäärärahoilla tehtävistä töistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset .....	27
Kestopäällysteiden uusimistöistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset .....	28
Tehostetun kunnossapidon töistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset .....	29
Tehostetun kunnossapidon varatöistä urakoitsijoille maksettavat korvaukset .....	30
Työkohdeluettelot piireittäin .....	31
Tehostetun kunnossapidon varatyökohdeluettelot piireittäin .....	114

## YHTEENVETO

Vuoden 1975 varsinaisen päällystysohjelman pituus on 2096 km. Tämä ohjelma, jonka kokonaiskustannukset ovat 202 milj. mk ja ns. urakointimenot 134 milj. mk, sisältää valtion vuoden 1975 menoarvion mukaiset työt. Lisämenoarvioissa tienpitoon mahdollisesti myönnettävien varojen käytön ohjelmoimiseksi on laadittu myös ns. laajennettu ohjelma, joka sisältää tehostetun kunnossapidon varatöitä 272 km. Varatöiden kustannusarvio on 30 milj. mk. Tällöin laajennetun ohjelman pituudeksi tulee 2642 km ja kokonaiskustannuksiksi 232 milj. mk.

Varsinaisesta ohjelmasta on kuumia päällysteitä 1345 km ja kylmiä päällysteitä 751 km. Yleisin päällystelaji on asfalttibetoni, jota tehdään 1296 km, öljysoraa voidaan tehdä 707 km, bitumisoraa 49 km ja muita päällysteitä 43 km. Teiden rakentamisen ja suuntauksen parantamisen yhteydessä tehdään päällysteitä 597 km, päällysrakenteiden parantamistöiden yhteydessä 418 km, työ- ja vankisiirtoille järjestettävissä töissä 15 km, ns. yhteismäärärahoilla tehtävissä töissä 33 km, kestopäällysteiden uusimistöissä 762 km ja tehostetun kunnossapidon töissä 272 km.

Varsinaisesta ohjelmasta käytetään rakentamiseen ja suuntauksen parantamiseen 64 milj. mk, päällysrakenteen parantamiseen 24 milj. mk, kestopäällysteiden uusimiseen 94 milj. mk, tehostettuun kunnossapitoon 14 milj. mk ja muihin töihin 6 milj. mk. Kokonaiskustannusten ja urakointimenojen ero 69 milj. mk sisältää mm. laitoksen omien töiden kustannukset, kiviaineskustannukset ja urakoinnissa rakennuttajille kuuluvien töiden kustannukset.

Ohjelma on laadittu oletettuun 20 %:n kustannusten nousuun. Todennäköinen kustannusten nousu tulee jäämään vähäisemmäksi, joten ohjelman kokonaispituus voi vastaavasti kasvaa.

Tehostetun kunnossapidon rahoitusta tultaneen kuitenkin vielä lisäämään. Ohjelman lopussa on esitetty luettelo tehostetun kunnossapidon mahdollisista varatoista. Kohdeluetteloon voi mm. työllisyysnäkökohtien vuoksi tulla muutoksia.

24.2.1975 TVH

## PÄÄLLYSTYSOHJELMASSA KÄYTETYISTÄ MERKINNÖISTÄ

Päällystystöiden pituudet on ilmoitettu kilometreinä ja kustannukset tuhansina markkoina. Työkohdeluetteloissa on urakointimenot ja kokonaiskustannukset ilmoitettu samassa sarakkeessa päällekkäin siten, että urakointimenot on esitetty ylinnä.

Päällysteet, pintaukset ja niiden alustat on ilmoitettu seuraavia lyhenteitä käyttäen:

Lyhenne	Merkitys
Päällysteet ja pintaukset:	
Ab	Asfalttibetoni
BS	Bitumisora
VA	Valuasfaltti
ÖS	Öljysora
SA	Syvääsfaltti
Bet	Betoni
Sip	Sirotepinta
Mp	Massapinta
El	Emulsioliete
Alustat:	
Ab	Asfalttibetoni
BS	Kantavan kerroksen bitumisora
ÖS	Öljysora
BLS	Bitumiliuossora
Sr	Sora
SaSr	Savisora
Ms	Murske ja murskesora
Bet	Betoni
Mb	Maabetoni

Päällysteiden yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimi raekoko (mm) ja levitettävä massamäärä (kg/m<sup>2</sup>) esim. Ab 20/100.



YHDISTELMÄ VUODEN 1975 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN PITUUKSISTA (KM)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikalliset					Kuumat pääll.	Kylmät pääll.
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.		
Uusimaa	171,2	24,8	-	8,0 <sup>1)</sup>	204,0	66,9	-	-	-	66,9	238,1	24,8	-	8,0	270,9	262,9	8,0
Turku	188,0	0,4	10,6	18,0 <sup>1,2)</sup>	217,0	-	-	1,3	-	1,3	188,0	0,4	11,9	18,0	218,3	188,4	29,9
Häme	247,0	0,5	31,9	-	279,4	1,7	-	21,6	-	23,3	248,7	0,5	53,5	-	302,7	249,2	53,5
Kymi	80,9	5,4	16,3	-	102,6	4,2	-	10,9	3,0 <sup>1)</sup>	18,1	85,1	5,4	27,2	3,0	120,7	90,5	30,2
Mikkeli	65,0	-	26,5	-	91,5	1,7	-	-	-	1,7	66,7	-	26,5	-	93,2	66,7	26,5
P-Karjala	28,6	-	53,5	-	82,1	-	-	-	-	-	28,6	-	53,5	-	82,1	28,6	53,5
Kuopio	34,2	2,5	65,1	-	101,8	-	-	-	-	-	34,2	2,5	65,1	-	101,8	36,7	65,1
K-Suomi	68,1	-	-	-	68,1	1,3	-	5,6	-	6,9	69,4	-	5,6	-	75,0	69,4	5,6
Vaasa	152,8	12,5	50,3	-	215,6	2,0	-	-	-	2,0	154,8	12,5	50,3	-	217,6	167,3	50,3
K-Pohjanmaa	64,7	-	33,9	1,6 <sup>1)</sup>	100,2	0,3	-	-	-	0,3	65,0	-	33,9	1,6	100,5	65,0	35,5
Oulu	32,6	-	49,7	12,5 <sup>3,4)</sup>	94,8	5,7	-	0,2	-	5,9	38,3	-	49,9	12,5	100,7	38,3	62,4
Kainuu	41,0	-	54,6	-	95,6	-	-	5,3	-	5,3	41,0	-	59,9	-	100,9	41,0	59,9
Lappi	38,0	3,3	243,4	-	284,7	-	-	26,7	-	26,7	38,0	3,3	270,1	-	311,4	41,3	270,1
Yhteensä	1212,1	49,4	635,8	40,1	1937,4	83,8	-	71,6	3,0	158,4	1295,9	49,4	707,4	43,1	2095,8	1345,3	750,5

1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 4) Sip ja Mp

Mb ja Bet laskettu kylmiin ja SA, Sip ja Mp kuumiin päällysteisiin

YHDISTELMÄ VUODEN 1975 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN PITUUKSISTA (KM)  
(Sisältää myös tehostetun kunnossapidon varatyöt)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikallistiet					Kuumat pääll.	Kylmät pääll.
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.		
Uusimaa	171,2	24,8	-	8,0 <sup>1)</sup> 12,3)	204,0	66,9	-	-	-	66,9	238,1	24,8	-	8,0	270,9	262,9	8,0
Turku	231,7	0,4	121,2	18,4	371,7	-	-	66,9	-	66,9	231,7	0,4	188,1	18,4	438,6	232,5	206,1
Häme	247,0	0,5	48,6	-	296,1	1,7	-	29,1	-	30,8	248,7	0,5	77,7	-	326,9	249,2	77,7
Kymi	80,9	5,4	70,2	-	156,5	4,2	-	17,2	3,0 <sup>1)</sup>	24,4	85,1	5,4	87,4	3,0	180,9	90,5	90,4
Mikkeli	65,0	-	26,5	-	91,5	1,7	-	-	-	1,7	66,7	-	26,5	-	93,2	66,7	26,5
P-Karjala	28,6	-	93,7	17,4 <sup>4)</sup>	139,7	-	-	-	2,3 <sup>4)</sup>	2,3	28,6	-	93,7	19,7	142,0	28,6	113,4
Kuopio	34,2	2,5	65,1	5,8 <sup>1)</sup>	107,6	-	-	5,2	-	5,2	34,2	2,5	70,3	5,8	112,8	36,7	76,1
K-Suomi	68,1	-	40,3	-	108,4	1,3	-	6,7	-	8,0	69,4	-	47,0	-	116,4	69,4	47,0
Vaasa	152,8	12,5	67,8	-	233,1	2,0	-	19,5	-	21,5	154,8	12,5	87,3	-	254,6	167,3	87,3
K-Pohjanmaa	64,7	-	33,9	1,6 <sup>1)</sup> 3,5)	100,2	0,3	-	10,9	-	11,2	65,0	-	44,8	1,6	111,4	65,0	46,4
Oulu	32,6	-	72,0	12,5	117,1	5,7	-	0,2	-	5,9	38,3	-	72,2	12,5	123,0	50,8	72,2
Kainuu	41,0	-	54,6	-	95,6	-	-	5,9	-	5,9	41,0	-	60,5	-	101,5	41,0	60,5
Lappi	38,0	3,3	302,3	-	343,6	-	-	26,7	-	26,7	38,0	3,3	329,0	-	370,3	41,3	329,0
Yhteensä	1255,8	49,4	996,2	63,7	2365,1	83,8	-	188,3	5,3	277,4	1339,6	49,4	1184,5	69,0	2642,5	1401,9	1240,6

1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 4) El, 5) Sip ja Mp

Mb, Bet ja El laskettu mukaan kylmiin päällysteisiin sekä SA, Sip ja Mp kuumiin päällysteisiin.

RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTÖIDEN  
PITUUDET ( KM )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	60,0	10,6	-	8,0 <sup>1)</sup>	78,6	2,3	-	-	-	2,3	62,3	10,6	-	8,0	80,9
Turku	50,6	0,4	-	-	51,0	-	-	-	-	-	50,6	0,4	-	-	51,0
Häme	103,3	-	-	-	103,3	0,6	-	-	-	0,6	103,9	-	-	-	103,9
Kymi	17,2	5,4	-	-	22,6	3,2	-	3,3	3,0 <sup>1)</sup>	9,5	20,4	5,4	3,3	3,0	32,1
Mikkeli	24,0	-	4,0	-	28,0	-	-	-	-	-	24,0	-	4,0	-	28,0
P-Karjala	0,5	-	38,5	-	39,0	-	-	-	-	-	0,5	-	38,5	-	39,0
Kuopio	6,6	2,5	11,3	-	20,4	-	-	-	-	-	6,6	2,5	11,3	-	20,4
K-Suomi	26,9	-	-	-	26,9	1,3	-	-	-	1,3	28,2	-	-	-	28,2
Vaasa	15,5	12,5	30,3	-	58,3	-	-	-	-	-	15,5	12,5	30,3	-	58,3
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	6,7	-	0,7	-	7,4	3,5	-	-	-	3,5	10,2	-	0,7	-	10,9
Kainuu	26,4	-	15,9	-	42,3	-	-	-	-	-	26,4	-	15,9	-	42,3
Lappi	9,9	3,3	88,4	-	101,6	-	-	-	-	-	9,9	3,3	88,4	-	101,6
Yhteensä	347,6	34,7	189,1	8,0	579,4	10,9	-	3,3	3,0	17,2	358,5	34,7	192,4	11,0	596,6

PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMISTÖIDEN PITUUDET ( KM )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	15,1	-	-	-	15,1	-	-	-	-	-	15,1	-	-	-	15,1
Häme	21,8	-	-	-	21,8	-	-	-	-	-	21,8	-	-	-	21,8
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	18,3	-	-	-	18,3	-	-	-	-	-	18,3	-	-	-	18,3
Kuopio	14,2	-	30,9	-	45,1	-	-	-	-	-	14,2	-	30,9	-	45,1
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	9,7	-	-	-	9,7	2,0	-	-	-	2,0	11,7	-	-	-	11,7
K-Pohjanmaa	50,7	-	14,4	1,6 <sup>1)</sup>	66,7	0,3	-	-	-	0,3	51,0	-	14,4	1,6	67,0
Oulu	17,9	-	22,4	-	40,3	1,3	-	-	-	1,3	19,2	-	22,4	-	41,6
Kainuu	2,6	-	14,1	-	16,7	-	-	-	-	-	2,6	-	14,1	-	16,7
Lappi	3,3	-	155,0	-	158,3	-	-	22,4	-	22,4	3,3	-	177,4	-	180,7
Yhteensä	153,6	-	236,8	1,6	392,0	3,6	-	22,4	-	26,0	157,2	-	259,2	1,6	418,0

1) Mb

TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVIEN TÖIDEN  
PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	1,0	13,7	-	-	14,7	-	-	-	-	-	1,0	13,7	-	-	14,7
Turku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	1,0	13,7	-	-	14,7	-	-	-	-	-	1,0	13,7	-	-	14,7

YHTEISMÄÄRÄRAHOILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN PITUUDET ( KM )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	0,9	0,5	-	-	1,4	-	-	-	-	-	0,9	0,5	-	-	1,4
Turku	0,2	-	4,4	-	4,6	-	-	1,3	-	1,3	0,2	-	5,7	-	5,9
Häme	2,3	0,5	1,3	-	4,1	1,1	-	3,9	-	5,0	3,4	0,5	5,2	-	9,1
Kymi	2,7	-	0,3	-	3,0	1,0	-	2,6	-	3,6	3,7	-	2,9	-	6,6
Mikkeli	1,5	-	2,0	-	3,5	1,7	-	-	-	1,7	3,2	-	2,0	-	5,2
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	0,6
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	1,0	-	0,3	-	1,3	0,9	-	0,2	-	1,1	1,9	-	0,5	-	2,4
Kainuu	-	-	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,5
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	9,2	1,0	9,8	-	20,0	4,7	-	8,0	-	12,7	13,9	1,0	17,8	-	32,7

KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	Ab	Muut	Yht.	Ab	Muut	Yht.	Ab	Muut	Yht.
Uusimaa	94,3	-	94,3	58,5	-	58,8	153,1	-	153,1
Turku	122,1	5,0 <sup>1)</sup>	127,1	-	-	-	122,1	5,0	127,1
Häme	119,6	-	119,6	-	-	-	119,6	-	119,6
Kymi	61,0	-	61,0	-	-	-	61,0	-	61,0
Mikkeli	39,5	-	39,5	-	-	-	39,5	-	39,5
Pohjois-Karjala	9,8	-	9,8	-	-	-	9,8	-	9,8
Kuopio	13,4	-	13,4	-	-	-	13,4	-	13,4
Keski-Suomi	41,2	-	41,2	-	-	-	41,2	-	41,2
Vaasa	127,0	-	127,0	-	-	-	127,0	-	127,0
Keski-Pohjanmaa	14,0	-	14,0	-	-	-	14,0	-	14,0
Oulu	7,0	12,5 <sup>2,3)</sup>	19,5	-	-	-	7,0	12,5	19,5
Kainuu	12,0	-	12,0	-	-	-	12,0	-	12,0
Lappi	24,8	-	24,8	-	-	-	24,8	-	24,8
Yhteensä	685,7	17,5	703,2	58,8	-	58,8	744,5	17,5	762,0

1) Bet, 2) SA, 3) Sip ja Mp

TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON TÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	15,0 <sup>1)</sup>	15,0	-	5,8 <sup>1)</sup>	5,8	-	20,8	20,8
Turku	6,2	13,0 <sup>2)</sup>	19,2	-	-	-	6,2	13,0	19,2
Häme	30,6	-	30,6	17,7	-	17,7	48,3	-	48,3
Kymi	16,0	-	16,0	5,0	-	5,0	21,0	-	21,0
Mikkeli	20,5	-	20,5	-	-	-	20,5	-	20,5
Pohjois-Karjala	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	-	15,0
Kuopio	22,9	-	22,9	-	-	-	22,9	-	22,9
Keski-Suomi	-	-	-	5,6	-	5,6	5,6	-	5,6
Vaasa	20,0	-	20,0	-	-	-	20,0	-	20,0
Keski-Pohjanmaa	19,5	-	19,5	-	-	-	19,5	-	19,5
Oulu	26,3	-	26,3	-	-	-	26,3	-	26,3
Kainuu	23,1	-	23,1	5,3	-	5,3	28,4	-	28,4
Lappi	-	-	-	4,3	-	4,3	4,3	-	4,3
Yhteensä	200,1	28,0	228,1	37,9	5,8	43,7	238,0	33,8	271,8

1) Ab, 2) Mb



## TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON VARATÖIDEN PITUUDET (KM)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	- <sup>1,2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Turku	110,6	25,3	135,9	65,6	-	65,6	176,2	25,3	201,5
Häme	16,7	-	16,7	7,5	-	7,5	24,2	-	24,2
Kymi	53,9	-	53,9	6,3	-	6,3	60,2	-	60,2
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pohjois-Karjala	40,2	17,4 <sup>3)</sup>	57,6	-	2,3 <sup>3)</sup>	2,3	40,2	19,7	59,9
Kuopio	-	5,8 <sup>4)</sup>	5,8	5,2	-	5,2	5,2	5,8	11,0
Keski-Suomi	40,3	-	40,3	1,1	-	1,1	41,4	-	41,4
Vaasa	17,5	-	17,5	19,5	-	19,5	37,0	-	37,0
Keski-Pohjanmaa	-	-	-	10,9	-	10,9	10,9	-	10,9
Oulu	22,3	-	22,3	-	-	-	22,3	-	22,3
Kainuu	-	-	-	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6
Lappi	58,9	-	58,9	-	-	-	-	-	58,9
Yhteensä	360,4	48,5	408,9	116,7	2,3	119,0	477,1	50,8	527,9

1) Ab, 2) SA, 3) E1, 4) Mb

## ARVIO VUODEN 1975 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSISTA (1 000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikallis-					Kuumat pääll.	Kylmät pääll.
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.		
Uusimaa	26275	2940	-	1270 <sup>1)</sup>	30485	6948	-	-	-	6948	33223	2940	-	1270	37433	36163	1270
Turku	25845	60	1269	2700 <sup>1,2)</sup>	29874	-	-	76	-	76	25845	60	1345	2700	29950	25905	4045
Häme	32073	115	1789	-	33977	346	-	1288	-	1634	32419	115	3077	-	35611	32534	3077
Kymi	10909	900	876	-	12685	437	-	682	140 <sup>1)</sup>	1259	11346	900	1558	140	13944	12246	1698
Mikkeli	6903	-	881	-	7784	385	-	-	-	385	7288	-	881	-	8169	7288	881
P-Karjala	3903	-	1995	-	5898	-	-	-	-	-	3903	-	1995	-	5898	3903	1995
Kuopio	4473	735	2472	-	7680	-	-	-	-	-	4473	735	2472	-	7680	5208	2472
K-Suomi	8668	-	-	-	8668	287	-	250	-	537	8955	-	250	-	9205	8955	250
Vaasa	15878	1203	3310	-	20300	210	-	-	-	210	15997	1203	3310	-	20510	17200	3310
K-Pohjanmaa	6515	-	940	130 <sup>1)</sup>	7585	14	-	-	-	14	6529	-	940	130	7599	6529	1070
Oulu	4016	-	1205	1057 <sup>3,4)</sup>	6278	850	-	6	-	856	4866	-	1211	1057	7134	5923	1211
Kainuu	5630	-	1164	-	6794	24	-	140	-	164	5654	-	1304	-	6958	5654	1304
Lappi	4454	320	6500	-	11274	-	-	985	-	985	4454	320	7485	-	12259	4774	7485
Yhteensä	155451	6273	22401	5157	189282	9501	-	3427	140	13068	164952	6273	25828	5297	202350	172282	30068

1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 4) Sip ja Mp

Mb ja Brt laskettu kylmiin päällysteisiin sekä SA, Sip ja Mp kuumiin päällysteisiin

## ARVIO VUODEN 1975 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSISTA ( 1000 mk )

( Sisältää myös tehostetun kunnossapidon varatyöt )

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikalliset					Kuumat pääll.	Kylmät pääll.
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.		
Uusimaa	26275	2940	-	1270 <sup>1)</sup>	30485	6948	-	-	-	6948	33223	2940	-	1270	37433*	36163	1270
Turku	29040	60	9674	2790 <sup>1,2,3)</sup>	41564	-	-	4991	-	4991	29040	60	14665	2790	46555	29190	17365
Häme	32073	115	2801	-	34989	346	-	1713	-	2059	32419	115	4514	-	37048*	32534	4514
Kymi	10909	900	3548	-	15357	437	-	947	140 <sup>1)</sup>	1524	11346	900	4495	140	16881	12246	4635
Mikkeli	6903	-	881	-	7784	385	-	-	-	385	7288	-	881	-	8169	7288	881
P-Karjala	3903	-	3840	293 <sup>4)</sup>	8036	-	-	-	35 <sup>4)</sup>	35	3903	-	3840	328	8071	3903	4168
Kuopio	4473	735	2472	300 <sup>1)</sup>	7980	-	-	192	-	192	4473	735	2664	300	8172	5208	2964
K-Suomi	8668	-	1557	-	10225	287	-	381	-	668	8955	-	1938	-	10893	8955	1938
Vaasa	15787	1203	4960	-	21950	210	-	400	-	610	15997	1203	5360	-	22560	17200	5360
K-Pohjanmaa	6515	-	940	130 <sup>1)</sup>	7585	14	-	410	-	424	6529	-	1350	130	8009	6529	1480
Oulu	4016	-	1705	1057 <sup>3,5)</sup>	6778	850	-	6	-	856	4866	-	1711	1057	7634	5923	1711
Kainuu	5630	-	1164	-	6794	24	-	165	-	189	5654	-	1329	-	6983	5654	1329
Lappi	4454	320	8450	-	13224	-	-	985	-	985	4454	320	9435	-	14209	4774	9435
Yhteensä	158646	6273	41992	5840	212751	9501	-	10190	175	19866	168147	6273	52182	6015	232617	175567	57050

1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 4) El, 5) Sip ja Mp

Mb, Bet ja El laskettu mukaan kylmiin päällysteisiin sekä SA, Sip ja Mp kuumiin päällysteisiin.

RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTÖIDEN  
KOKONAISKUSTANNUKSET ( 1 000 mk )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	12109	1065	-	1) 1270	14444	500	-	-	-	500	12609	1065	-	1270	14944
Turku	5400	60	-	-	5460	-	-	-	-	-	5400	60	-	-	5460
Häme	14708	-	-	-	14708	95	-	-	-	95	14803	-	-	-	14803
Kymi	2869	900	-	-	3769	357	-	150	1) 140	647	3226	900	150	140	4416
Mikkeli	2178	-	120	-	2298	-	-	-	-	-	2178	-	120	-	2298
P-Karjala	56	-	1545	-	1601	-	-	-	-	-	56	-	1545	-	1601
Kuopio	1018	735	416	-	2169	-	-	-	-	-	1018	735	416	-	2169
K-Suomi	3418	-	-	-	3418	287	-	-	-	287	3705	-	-	-	3705
Vaasa	1496	1203	994	-	3693	-	-	-	-	-	1496	1203	994	-	3693
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	820	-	29	-	849	350	-	-	-	350	1170	-	29	-	1199
Kainuu	3920	-	500	-	4420	-	-	-	-	-	3920	-	500	-	4420
Lappi	1354	320	3100	-	4774	-	-	-	-	-	1354	320	3100	-	4774
Yhteensä	49346	4283	6704	1270	61603	1589	-	150	140	1879	50935	4283	6854	1410	63482

1) Mb

PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMISTÖIDEN KOKONAIS-  
KUSTANNUKSET ( 1 000 mk )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	1910	-	-	-	1910	-	-	-	-	-	1910	-	-	-	1910
Häme	1900	-	-	-	1900	-	-	-	-	-	1900	-	-	-	1900
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	2147	-	-	-	2147	-	-	-	-	-	2147	-	-	-	2147
Kuopio	1333	-	1156	-	2489	-	-	-	-	-	1333	-	1156	-	2489
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	1021	-	-	-	1021	210	-	-	-	210	1231	-	-	-	1231
K-Pohjanmaa	5015	-	440	1) 130	5585	14	-	-	-	14	5029	-	440	130	5599
Oulu	1777	-	902	-	2679	368	-	-	-	368	2145	-	902	-	3047
Kainuu	510	-	345	-	855	24	-	-	-	24	534	-	345	-	879
Lappi	400	-	3400	-	3800	-	-	685	-	685	400	-	4085	-	4485
Yhteensä	16013	-	6243	130	22386	616	-	685	-	1301	16629	-	6928	130	23687

1) Mb

TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVIEN TÖIDEN  
KOKONAISKUSTANNUKSET ( 1 000 mk )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	95	1800	-	-	1895	-	-	-	-	-	95	1800	-	-	1895
Turku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	95	1800	-	-	1895	-	-	-	-	-	95	1800	-	-	1895

YHTEISMÄÄRÄRAHOILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN KOKONAIS-  
KUSTANNUKSET ( 1 000 mk )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	140	75	-	-	215	-	-	-	-	-	140	75	-	-	215
Turku	255	-	269	-	524	-	-	76	-	76	255	-	345	-	600
Häme	465	115	81	-	661	251	-	211	-	462	716	115	292	-	1123
Kymi	460	-	76	-	536	80	-	132	-	212	540	-	208	-	748
Mikkeli	563	-	161	-	724	385	-	-	-	385	948	-	161	-	1109
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	92	-	-	-	92	-	-	-	-	-	92	-	-	-	92
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	258	-	14	-	272	132	-	6	-	138	390	-	20	-	410
Kainuu	-	-	59	-	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-	59
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	2233	190	676	-	3099	848	-	425	-	1273	3081	190	1101	-	4372

KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	Ab	Muut	Yht.	Ab	Muut	Yht.	Ab	Muut	Yht.
Uusimaa	11 996	-	11 996	5 893	-	5 893	17 889	-	17 889
Turku	18 280	1 700 <sup>1)</sup>	19 980	-	-	-	18 280	1 700	19 980
Häme	15 000	-	15 000	-	-	-	15 000	-	15 000
Kymi	7 580	-	7 580	-	-	-	7 580	-	7 580
Mikkeli	4 162	-	4 162	-	-	-	4 162	-	4 162
Pohjois-Karjala	1 700	-	1 700	-	-	-	1 700	-	1 700
Kuopio	2 030	-	2 030	-	-	-	2 030	-	2 030
Keski-Suomi	5 250	-	5 250	-	-	-	5 250	-	5 250
Vaasa	13 270	-	13 270	-	-	-	13 270	-	13 270
Keski-Pohjanmaa	1 500	2, 3)	1 500	-	-	-	1 500	-	1 500
Oulu	1 161	1 057	2 218	-	-	-	1 161	1 057	2 218
Kainuu	1 200	-	1 200	-	-	-	1 200	-	1 200
Lappi	2 700	-	2 700	-	-	-	2 700	-	2 700
Yhteensä	85 829	2 757	88 586	5 893	-	5 893	91 722	2 757	94 479

1) Bet, 2) SA, 3) Sip ja Mp



TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	<sup>1)</sup> 1 935	1 935	-	555 <sup>1)</sup>	555	-	2 490	2 490
Turku	1 000	1 000	2 000	-	-	-	1 000	1 000	2 000
Häme	1 708	-	1 708	1 077	-	1 077	2 785	-	2 785
Kymi	800	-	800	400	-	400	1 200	-	1 200
Mikkeli	600	-	600	-	-	-	600	-	600
Pohjois-Karjala	450	-	450	-	-	-	450	-	450
Kuopio	900	-	900	-	-	-	900	-	900
Keski-Suomi	-	-	-	250	-	250	250	-	250
Vaasa	2 300	-	2 300	-	-	-	2 300	-	2 300
Keski-Pohjanmaa	500	-	500	-	-	-	500	-	500
Oulu	260	-	260	-	-	-	260	-	260
Kainuu	260	-	260	140	-	140	400	-	400
Lappi	-	-	-	300	-	300	300	-	300
Yhteensä	8 778	2 935	11 713	2 167	555	2 722	10 945	3 490	14 435

1) Ab

TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON VARATÖIDEN  
KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	- <sup>1,2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Turku	8 405	3 285	11 690	4 915	-	4 915	13 320	3 285	16 605
Häme	1 012	-	1 012	425	-	425	1 437	-	1 437
Kymi	2 672	-	2 672	265	-	265	2 937	-	2 937
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pohjois-Karjala	1 845	293 <sup>3)</sup>	2 138	-	35 <sup>3)</sup>	35	1 845	328	2 173
Kuopio	-	300 <sup>4)</sup>	300	192	-	192	192	300	492
Keski-Suomi	1 557	-	1 557	131	-	131	1 688	-	1 688
Vaasa	1 650	-	1 650	400	-	400	2 050	-	2 050
Keski-Pohjanmaa	-	-	-	410	-	410	410	-	410
Oulu	500	-	500	-	-	-	500	-	500
Kainuu	-	-	-	25	-	25	25	-	25
Lappi	1 950	-	1 950	-	-	-	1 950	-	1 950
Yhteensä	19 591	3 878	23 469	6 763	35	6 798	26 354	3 913	30 267

1) Ab, 2) SA, 3) E1, 4) Mb

ARVIO VUODEN 1975 PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE  
MAKSETTAVISTA KORVAUKSISTA (1 000 MK)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikalliset					Kuumat pääll.	Kylmät pääll.
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.		
Uusimaa	16400	2415	-	1200 <sup>1)</sup>	20015	4548	-	-	-	4548	20948	2415	-	1200	24563	23363	1200
Turku	16845	50	-	2350 <sup>1,2)</sup>	19245	-	-	-	-	-	16845	50	-	2350	19245	16895	2350
Häme	24862	90	59	-	286	-	-	153	-	439	25148	90	212	-	25450	25238	212
Kymi	8325	695	15	-	9035	399	-	182	-	581	8724	695	197	-	9616	9419	197
Mikkeli	5364	-	152	-	5516	320	-	-	-	320	5684	-	152	-	5836	5684	152
P-Karjala	2831	-	-	-	2831	-	-	-	-	-	2831	-	-	-	2831	2831	-
Kuopio	3709	500	-	-	4209	-	-	-	-	-	3709	500	-	-	4209	4209	-
K-Suomi	6883	-	-	-	6883	224	-	-	-	224	7107	-	-	-	7107	7107	-
Vaasa	12233	980	-	-	13213	170	-	-	-	170	12403	980	-	-	13383	13383	-
K-Pohjanmaa	5183	-	-	120 <sup>1)</sup>	5303	12	-	-	-	12	5195	-	-	120	5315	5195	120
Oulu	3364	-	-	780 <sup>3,4)</sup>	4122	717	-	-	-	717	4081	-	-	758	4839	4839	-
Kainuu	4730	-	-	-	4730	20	-	-	-	20	4750	-	-	-	4750	4750	-
Lappi	3675	260	2552	-	6487	-	-	170	-	170	3675	260	2722	-	6657	3935	2722
Yhteensä	114404	4990	2778	4428	126600	6596	-	505	-	7201	121100	4990	3283	4428	133801	1266848	6953

1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 4) Sip ja Mp

ARVIO VUODEN 1975 PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE  
 MAKSETTAVISTA KORVAUKSISTA (1 000 MK)  
 (Sisältää myös tehostetun kunnossapidon varatyöt)

Piiri	Maantiet					Paikallistiet					Maan- ja paikallis- tiet					Kuumat pääll.	Kylät pääll.
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.		
Uusimaa	16400	2415	-	1200 <sup>1)</sup>	20015	4548	-	-	-	4548	20948	2415	-	1200	24563	23363	1200
Turku	17185	50	-	2350 <sup>1,2)</sup>	19585	-	-	-	-	-	17185	50	-	2350	19585	17235	2350
Häme	24862	90	59	-	25011	286	-	153	-	439	25148	90	212	-	25450	25238	212
Kymi	8325	695	215	-	9235	399	-	182	-	581	8724	695	397	-	9316	9419	397
Mikkeli	5364	-	152	-	5516	320	-	-	-	320	5684	-	152	-	5836	5684	152
P-Karjala	2831	-	-	-	2831	-	-	-	-	-	2831	-	-	-	2831	2831	-
Kuopio	3709	500	-	-	4209	-	-	-	-	-	3709	500	-	-	4209	4209	-
K-Suomi	6883	-	1223	-	8106	224	-	104	-	328	7107	-	1327	-	8434	7107	1327
Vaasa	1233	980	-	-	13213	170	-	-	-	170	12403	980	-	-	13383	13383	-
K-Ponjanmaa	5183	-	-	120 <sup>1)</sup>	5303	12	-	-	-	12	5195	-	-	120	5315	5195	120
Oulu	3364	-	-	758 <sup>3,4)</sup>	4122	717	-	-	-	717	4081	-	-	758	4839	4839	-
Kainuu	4730	-	-	-	4730	20	-	-	-	20	4750	-	-	-	4750	4750	-
Lappi	3675	260	4087	-	8022	-	-	170	-	170	3675	260	4257	-	8192	3935	4257
Yhteensä	114744	4990	5736	4428	129898	6696	-	609	-	7305	121440	4990	6345	4428	137203	127168	10015

1) Mb, 2) Bet, 3) SA, 4) Sip ja Mp

Mb ja Bet laskettu mukaan kylmiin päällysteisiin sekä SA, Sip ja Mp kuumiin päällysteisiin

RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTÖISTÄ URAKOITSI-  
JOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET ( 1 000 mk)

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	7831	1050	-	1200 <sup>1)</sup>	10081	500	-	-	-	500	8331	1050	-	1200	10581
Turku	4430	50	-	-	4480	-	-	-	-	-	4430	50	-	-	4480
Häme	12502	-	-	-	12502	-	-	-	-	80	12582	-	-	-	12582
Kymi	2496	695	-	-	3191	336	-	90	-	426	2832	695	90	-	3617
Mikkeli	1947	-	100	-	2047	-	-	-	-	-	1947	-	100	-	2047
P-Karjala	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
Kaopio	796	500	-	-	1296	-	-	-	-	-	796	500	-	-	1296
K-Suomi	2683	-	-	-	2683	224	-	-	-	224	2907	-	-	-	2907
Vaasa	1200	980	-	-	2180	-	-	-	-	-	1200	980	-	-	2180
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	689	-	-	-	689	300	-	-	-	300	989	-	-	-	989
Kainuu	3260	-	-	-	3260	-	-	-	-	-	3260	-	-	-	3260
Lappi	885	260	1662	-	2807	-	-	-	-	-	885	260	1662	-	2807
Yhteensä	38769	3535	1762	1200	45266	1440	-	90	-	1530	40209	3535	1852	1200	46796

PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMISTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE  
MAKSETTAVAT KORVAUKSET ( 1 000 mk )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	1450	-	-	-	1450	-	-	-	-	-	1450	-	-	-	1450
Häme	1500	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	1500
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	1805	-	-	-	1805	-	-	-	-	-	1805	-	-	-	1805
Kuopio	1070	-	-	-	1070	-	-	-	-	-	1070	-	-	-	1070
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	835	-	-	-	835	170	-	-	-	170	1005	-	-	-	1005
K-Pohjanmaa	4183	-	-	120 <sup>1)</sup>	4303	12	-	-	-	12	4195	-	-	120	4315
Oulu	1500	-	-	-	1500	317	-	-	-	317	1817	-	-	-	1817
Kainuu	430	-	-	-	430	20	-	-	-	20	450	-	-	-	450
Lappi	365	-	890	-	1255	-	-	170	-	170	365	-	1060	-	1425
Yhteensä	13138	-	890	120	14148	519	-	170	-	689	13657	-	1060	120	14837

1) Mb

TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVISTÄ TÖISTÄ  
URAKOITSIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET ( 1 000 mk)

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	93	1300	-	-	1393	-	-	-	-	-	93	1300	-	-	1393
Turku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	93	1300	-	-	1393	-	-	-	-	-	93	1300	-	-	1393

YHTEISMÄÄRÄRAHOILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ URAKOITSIJOILLE  
MAKSETTAVAT KORVAUKSET ( 1 000 mk )

Piiri	Maantiet					Paik.tiet					Maan- ja paik.tiet				
	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.	Ab	BS	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	140	65	-	-	205	-	-	-	-	-	140	65	-	-	205
Turku	175	-	-	-	175	-	-	-	-	-	175	-	-	-	175
Häme	390	90	59	-	539	206	-	153	-	359	596	90	212	-	898
Kymi	389	-	15	-	404	63	-	92	-	155	452	-	107	-	559
Mikkeli	462	-	52	-	514	320	-	-	-	320	782	-	52	-	834
P-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	58	-	-	-	58	-	-	-	-	-	58	-	-	-	58
K-Suomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	222	-	-	-	222	100	-	-	-	100	322	-	-	-	322
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	1836	155	126	-	2117	689	-	245	-	934	2525	155	371	-	3051



KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE  
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	Ab	Muut	Yht.	Ab	Muut	Yht.	Ab	Muut	Yht.
Uusimaa	7 502	-	7 502	4 048	-	4 048	11 550	-	11 550
Turku	10 790	1 500 <sup>1)</sup>	12 290	-	-	-	10 790	1 500	12 290
Häme	10 470	-	10 470	-	-	-	10 470	-	10 470
Kymi	5 440	-	5 440	-	-	-	5 440	-	5 440
Mikkeli	2 955	-	2 955	-	-	-	2 955	-	2 955
Pohjois-Karjala	976	-	976	-	-	-	976	-	976
Kuopio	1 785	-	1 785	-	-	-	1 785	-	1 785
Keski-Suomi	4 200	-	4 200	-	-	-	4 200	-	4 200
Vaasa	10 198	-	10 198	-	-	-	10 198	-	10 198
Keski-Pohjanmaa	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-	1 000
Oulu	953	758 <sup>2,3)</sup>	1 711	-	-	-	953	758	1 711
Kainuu	1 040	-	1 040	-	-	-	1 040	-	1 040
Lappi	2 425	-	2 425	-	-	-	2 425	-	2 425
Yhteensä	59 734	2 258	61 992	4 048	-	4 048	63 782	2 258	66 040

1) Bet, 2) SA, 3) Sip ja Mp

TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON TÖISTÄ URAKOITSIJOILLE  
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	834 <sup>1)</sup>	834	-	261 <sup>1)</sup>	261	-	1 095	1 095
Turku	-	850 <sup>2)</sup>	850	-	-	-	-	850	850
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pohjois-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keski-Suomi	-	-	-	240	-	240	240	-	240
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keski-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä	-	1 684	1 684	240	261	501	240	1 945	2 185

1) Ab, 2) Mb

TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON VARATÖISTÄ URAKOITSIJOILLE  
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK)

Piiri	Maantiet			Paik.tiet			Maan- ja paik.tiet		
	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.	ÖS	Muut	Yht.
Uusimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turku	-	340 <sup>1)</sup>	340	-	-	-	-	340	340
Häme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kymi	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Mikkeli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pohjois-Karjala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuopio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keski-Suomi	1 223	-	1 223	104	-	104	1 327	-	1 327
Vaasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keski-Pohjanmaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kainuu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lappi	1 535	-	1 535	-	-	-	1 535	-	1 535
Yhteensä	2 958	340	3 298	104	-	104	3 062	340	3 402

1) Ab

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: UusimaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 6 / 1 1975 Laati: S. Sormula

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 3 väl. Haaga-Kaivoksela-Vantaankoski, Helsinki ja Vantaa	54	2x6,2	9,5	Ab 25/120	BS	-73	2880 3000	16150	Liikenne v. 70 kai- kissa koh- teissa
Vt 3 väl. Haaga-Kaivoksela-Vantaankoski, Helsinki ja Vantaa	63	2x1,7	8,7	BS 32/150	Sr	-75	300 315	16150	
Kt 52 parantaminen tieosalla Tammisaari-Turun piirin raja, Tammisaaren mlk. ja Pohja	55	6,5	7,5	Ab 25/120	Sr	-75	650 700	1200	
Pt Suvisaari, Espoo	56	2,3	8,0	Ab 25/120	BS	-72	500 500	6570	Kok.ur.
Mo Hki-Lahti väl. Viikki-Tattariharju, Helsinki ja Vantaa	57	2x6,1	15,0	Ab 25/120	Ab	-71	- 3000	14500	Oma työ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 51 Hki-Hanko väl. Pikkala-Deberby ja Pikkalansuo, Kirkkonummi ja Siuntio.	58	12,0 0,6	12,5 10,0	Ab 20/120 - " -	BS "	-67 -71	2300 3000	1171	Liikenne v. 70 kai- kissa
Kt 53 väl. Lohjanharju-Noppo ja väl. Siippoo-Röykkä, liittymä, Vihti ja Nurmijärvi	59	15,2 0,2	10,0 6,0	Ab 25/120 - " -	BS "	-67 -68	1800 2200	2095	
Kt 53 väl. Lohjan as.-Muijala, jk- ja pp-tiet, Lohja	60	(2,0)	3,0	Ab 16/ 70	Sr	-75	19 20	-	
Mo Hki-Porvoo väl. Massby-Boxby, Sipoo	61	2x3,6	8,0	BS 32/190	Sr	-75	750 750	-	Kokonais- urakka
Vt 4,5 Hki-Lahti Mäntsälän kk:n kohdalla, Mäntsälä	62	0,9	15,0	Ab 25/120	BS	-74	182 189	1920	
Kt 52 väl. Tammisaari-Turun piirin raja, Tammisaaren mlk	65	2,5	7,5	Mb 50/15	alus.	-75	200 220	1342	Tehdään luultavas- ti masuni- kuonasta
Mt 158 Gammelby-Isnäs-Rönnäs, Pernaja	66	3,0	7,0	Mb 50/15	- " -	-75	800 840	468	
Mt 149 välillä Hevosenselkä-Halkia, Pornainen	67	2,5	7,0	Mb 59/15	- " -	-75	200 210	437	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: UusimaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (alustava/tarkistettu)

Hankeryhmä: Työ- ja vankisiirtoloille järjestettävät työtPvm: 6 / 1 1975 Laati: S. Sormula

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 50 väl. Veromiehenkylä-Tikkurila, Vantaa	52	0,8	8,5	Ab 25/120	BS	-74	93 95	15175	Liikenne v. 70
Mt 152 Hyrylä-Kullo väl. Sipoo-Kullo, Porvoon mlk. ja Sipoo	53	13,7	7,5	BS 35/150	Sr	-75	1300	-	- " -
		0,2	7,0	Ab 25/120	Sr	-75	1800		

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: UusimaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~arvio~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 6 / 1 1975 Laati: S. Sormula

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 6 väl. Liljendal -Hardom ja mt:n 1761 tasoliittymän kohdalla, Liljendal	50	0,5	9,8	BS 32/150	Sr	-75	65 75	2415	Liikenne v. 70
Vt 6 väl. Liljendal -Hardom ja mt:n 1761 tasoliittymän kohdalla, Liljendal	64	0,6	11,0	Ab 25/120	BS	-75	85 100	2415	- " -
Mt 149 Nikkilä-Pornainen Nickby II rummun kohdalla, Sipoo	51	0,3	6,5	Ab 25/120	Sr	-68	33 40	548	- " -

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: UusimaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~akustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 3 / 1 1975 Laati: S. Asuja

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 11261 Nummenharju- Pietilä, Vihti	5	0,5	7,5	Ab 25/120	ös	-64	60 75	1 000	Verkkohal- keamaa 50 %
Pt 11059 Pohja kk, Pohja	6	3,9	6,5	Ab 20/100	ös, BLS	-65	330 360	800	Verkkohal- keamaa 70 %
Mt 280 Sitarla-Hyönölä-läänin- raja, Nummi	7	19,4	7,0	Ab 20/100	ös, BLS	<del>60,65,69</del>	1 680 1 875	870	Epätasais. luku 205 Verkkoh.50%
Pt 11039 Tammisaari-Baggö, Tammisaari ja Snappertuna	8	2,6	6,0	Ab 20/100	BLS	-66	200 235	1 200	Yleiskunto heikko ja verkkoh.30%
Mt 119 Kantvik-Obbnäs, Kirkkonummi	9	6,8	7,0	Ab 20/100	BLS	-65	620 690	1 100	Yleiskunto heikko, epätas.251 ja verkkoh.30%
Pt 11381 Matinkylä-Mankkaa, Espoo	10	3,0	6,2	Ab 25/120	Ab	-68	300 340	2 990	Verkkohal- keamaa 60 %



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 11335 Tuomarila, Espoo	11	4,4	6,4	Ab 20/100	Ab	-68	365 410	1 750	Yleiskunto heikko ja verkkoh.30%
Mt 1181 Kauniaistenpää, Espoo	12	0,8	6,0	Ab 25/120	Ab	-67	80 90	2 303	Yleisk. heikko ja verkkoh.20%
Pt 11329 Suvisaaristo, Espoo	13	5,0	6,0	Ab 20/100	Ab	-66	390 440	1 190	Verkko- halkeamaa 60 %
Pt 11399 Viherlaakso- Laakso- lahti, Espoo	14	0,6	7,4	Ab 20/100	Ab	-67	63 70	3 650	Yleiskunto heikko ja verkkoh.20%
Pt 11405 Bergans-Leppävaara, Espoo	15	2,0	6,0	Ab 20/100	Ab	-71 -68	160 180	2 880	Yleisk. heikko, raides.21 mm ja verk- kohalk.20%
Pt 11389 Tapiola-Otaniemi, Espoo	16	0,5	6,4	Ab 20/100	Ab	-71	50 55	6 840	Yleiskunto heikko ja verkkoh.30%
Mt 137 Ruskeasanta-Hyrylä, Vantaa ja Tuusula	17	11,3	11,0	Ab 25/120	Ab	-70	- 2 200	13 700	Epätas.- luku 149, raides.17 mm ja verkkoh.50%. Oma työ
Pt 11541 Vanhakylä-Viikki- Herttoniemi, Helsinki	18	2,5	7,0	Ab 25/120	Ab	-70	- 320	10 000	Yleiskunto heikko, raides.18 mm ja verk- koh. 40%. Oma työ
Pt 11567 Tikkurila-Koivukylä, Vantaa	19	4,5	6,0	Ab 20/100	Ab	-66	- 490	4 500	Verkkoh. > 70 % . Oma työ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 11661 Vuosaari, Helsinki	20	0,8	7,2	Ab 20/100	Ab	-67	85	5 165	Verkkoh. > 60 %. Oma työ
Vt 6 Mellunkylä-Gumbostrand, Vantaa ja Sipoo	21	9,8	8,0	Ab 25/120	Ab	-70 -72	- 1 430	20 000	Epätas. - luku 149, raides. 11 mm ja verk- koh. 50 % Oma työ
Pt 11549 Suutarila, Vantaa	22	3,0	7,0	Ab 20/100	Ab	-69	310	3 300	Verkkoh. 50% Oma työ
Mt 1302 Rauhanmäki-Tapala, Nurmijärvi	23	7,0	5,5	Ab 20/100	ÖS	-64	510 570	6 319	Verkko- h. 50 %.
Mt 131 Rajamäki-Kivimäki, Nurmijärvi	24	0,9	7,0	Ab 20/100	ÖS	-63	80 90	1 500	Yleiskunto heikko
Vt 3 Noppo-Kuumola, Hyvinkää	25	7,6	9,0	Ab 25/120	Ab	-69	1 100 1 225	9 900	Epätas.- luku 149, raides. 12-14 mm ja verkko- h. 50 %.
Mt 287 Tervämäki-Hyvinkää, Hyvinkää	26	3,6	9,0	Ab 25/120	Ab	-64	502 573	4 213	Verkkoh. > 50 %
Pt 11495 Jokela-Hyvinkää, Hyvinkää ja Tuusula	27	9,4	6,5	Ab 20/100	Ab	-70	800 890	1 470	Epätas.- luku 182, verkkoh. > 50%.
Mt 145 Kellokoski-Ohkola, Tuusula ja Mäntsälä	31	5,0	7,0	Ab 20/100	BLS	-65	430 483	857	Verkkoh. 50 %.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 11671 Linjatie, Mäntsälä	32	4,1	5,5	Ab 20/100	ös	-66	200 310	715	Yleiskunto heikko ja verkkoh. > 50 %
Pt 11732 Sääksjärvi-Mäntsälä, Mäntsälä	34	1,5	6,0	Ab 20/100	ös	-62	70 130	270	Verkkoh. 50 %
Pt 11749 Kullo-Sköldvik, Porvoon mlk.	35	4,8	8,5	Ab 25/120	Ab	-68	660 735	3 800	Yleisk. heikko, raides. 12 mm ja verkkoh. 30%
Vt 6 väl. Kullo-Porvoo, Porvoon mlk. ja kaupunki	36	10,4	8,5	Ab 25/120	Ab	-72	1 400 1 580	11 200	Raides. ja verkkoh. 50 %
Mt 167 Orimattila-lääninraja, Orimattila	39	11,7	7,0	Ab 20/100	Ab	-67	1 100 1 190	2 600	Raides. 12 mm ja verkkoh. > 50 %
Pt 11822 Porvoo-Strömsberg, Porvoon kaupunki ja mlk.	40	5,7	6,5	Ab 20/100	BLS ös	-65 -65	400 458	700	Verkkoh. > 50 %

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällyste- tyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 140 Nukari-Ridasjärvi väl. Jokela-Harakka, Hyvinkää	28	2,8	7,0	Ab 25/120	Sr		175 250	700	
Mt 1453 Kellokoski-Harakka väl. kunnanraja-Harakka, Hyvinkää	29	2,5	6,5	Ab 25/120	"		128 250	600	
Mt 1551 Stenböle-Sondby väl. Skavarböle-Sondby, Porvoo mlk.	37	4,0	6,5	Ab 25/120	"		234 600	530	
Mt 1601 Porvoo-Alho väl. Teisala-Kerkkoo, Porvoo mlk.	41	3,5	6,0	Ab 25/120	"		189 510	1 120	
Mt 1581 Pernajan keskus, Pernaja	38	2,2	6,5	Ab 20/100	"		108 325	390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 11732 Sääksjärvi- Mäntsälä väl. Kirkkomäki- Puukkomäki, Mäntsälä	33	1,4	6,0	Ab 20/100	Sr		63 230	860	
Pt 11255 Kirkkonummi-Solvik väl. Kirkkonummi-Vols, Kirkkonummi	30	4,4	6,0	Ab 20/100	"		198 325	845	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: TurkuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~adustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamis-Pvm: 7 / 1 1975 Laati: P. Vahala työt

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 249 Myllysuu-Häijää väl. Vammala-Häijää, Vammala ja Mouhijärvi	101	4,0 0,4	9,5 9,5	Ab 20/100 - " -	BS "	-72 -75	500 620	1 150	
Mt 249 Myllysuu-Häijää väl. Vammala-Häijää, Vammala ja Mouhijärvi	123	0,4	7,5	BS 30/150	Ms	-75	50 60	1 150	
Vt 1 Helsinki-Turku väl. Ylikylä-Hulkkio, jk- ja pp- tie, Kaarina	102	(3,1) (0,2)	3,0 4,0	Ab 12/80 - " -	Ms "	-75 -75	100 130	6 870	
Mt 181 Lähteenkorva-Kemiö väl. Nummenpää-Lähteenkorva, Sauvo ja Paimio	103	11,4	7,5	Ab 25/120	Ms	-75	1 100 1 300	1 420	
Mt 1812 Pyhäloukas-Sauvo, Sillankorvan liittymä, Sauvo	103	0,5	6,5	- " -	"	-75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 279 Parkano-Virrat väl. Kihniö-Palolampi, Kihniö ja Virrat	104	17,6	7,5	Ab 18/100	Ms	-75	1 300 1 600	Ei lask.	
Mt 196 ja 194 Uusikaupunki- Lokalahti-Vehmaa väl. Uusi- kaupunki-Lokalahti, Uusikaupunki, Kalanti ja Lokalahti	105	16,2	6,0	Ab 25/120	Ms	-75	1 200 1 450	720	
Mt 210 Yläne-Loimaa väl. Hirvikoski-Loimaa, jk ja pp- tie, Loimaan kaup. ja mlk.	106	(3,3)	4,0	Ab 12/80	Ms	-75	140 180	4 340	
Vt 10 Turku-Hämeenlinnan ja mt 2223 Hakula-Hyvättylä Liedon keskustassa, jk- ja pp-tiet, Lieto	107	(2,0) 0,5	3,8 5,0	Ab 12/80 - " -	Ms "	- 75	90 120	3 570	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: TurkuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~aluslasku~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 7 / 1 1975 Laati: P. Vahala

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 205 Laitila-Eura väl. Laitila-Suontaka, Laitila	108	8,6	7,5	Ab 25/120	Ms	-75	700 800	1 500	Ent. ös
Mt 2351 Myllymäki-Vista ja mt 224 Halikko-Marttila Hali- kon keskustassa, Halikko	109	1,4 (1,3) (0,8)	7,5 1,5 3,8	Ab 25/120 Ab 12/80 - " -	Ms " "	-75 " "	- 200	1 340	Ent. Ab. Oma työ
Mt 230 Huittinen-Toijala ja mt 231 Punkalaidun-Alastaro Punkalaitumen keskustassa, Punkalaidun	110	3,4 (6,2)	7,5 3,5	Ab 25/120 Ab 12/80	Ms "	-75 "	450 550	1 010	Ent. ös
Mt 230 Huittinen-Toijala ja mt 232 Sampu-Huittinen Lauttakylän keskustassa, Huittinen	111	1,7 (3,6)	7,5 3,5	Ab 25/120 Ab 12/80	Ab 20/100 Ms	-62 -75	300 360	3 940	



## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: TurkuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~aluslupa~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 7 / 1 1975 Laati: P. Vahala

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 2623 Ahrola-Mihari väl. Laitila-Mihari, Hämeenkyrö	154	0,4	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 23		Oma työ
Mt 1834 Smedsböle-Vreta väl. Smedsböle-Västanfjärd, Västanfjärd	112	1,8	6,5	ös 18/100	Ms	-75	- 100		Oma työ
Mt 1814 Pöylä-Kokkila, Halikko	113	0,4	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 21		Oma työ
Mt 2252 Tiipilä-Tilkainen väl. Marttila-Tilkainen, Marttila, Tarvasjoki ja Karinainen	171	1,1	6,5	ös 18/100	Ms	-75	- 85		Oma työ
Mt 201 Nousiainen-Poikoja väl. Vahto-Leinainen, Vahto	114	0,7	6,5	ös 18/100	Ms	-75	- 40		Oma työ
Pt 12737 Parpo, Punkalaidun	115	0,2	5,0	ös 18/100	Ms	-75	- 10		Oma työ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 12841 Mäkinen, Kiikka	116	0,1	5,0	ös 18/100	Ms	-75	- 7		Oma työ
Pt 12683 Sorkkinen, Eura	117	0,2	5,0	ös 18/100	Ms	-74	- 10		- " -
Pt 12019 Högsar, Nauvo	118	0,2	6,0	ös/18/100	Ms	-75	- 9		- " -
Pt 12277 Suopohja, Lieto	119	0,6	5,0	ös 18/100	Ms	-74	- 40		Oma työ
Mt 2221 Maaria-Vaiste, Turku	120	0,2	6,5	Ab 20/100	Ms	-75	20 25		
Vt 1 Helsinki-Turku väl. Kovala-Pyhäloukas, Paimio	121	(0,3)	12,5	Ab 25/120	Ms	-75	35 45		Lev.al. 3500 m <sup>2</sup>
Vt 1 Helsinki-Turku Suomus- järven liittymä, Suomus- järvi	122	(0,4)		Ab 25/120	Ms/Ab	-75	- 35		Liitt. 2900 m. Oma työ
Vt 1 Helsinki-Turku Lähteenkor- van liittymä, Paimio	103	(0,6)		Ab 25/120	Ms/Ab	-75	120 150		Liitt. 9000 m <sup>2</sup>

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: TurkuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~akustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 7 / 1 1975 Laati: P. Vahala

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt:t 224,2351,2355 väl. Joensuu-Halikko-Tunila-Rikala, Halikko	131	4,4 0,9	6,0 7,0	Ab 12/n.100 - " -	Ab 18/100 " "	-64 "	- 290	2 500- 750	Raiteet. Oma työ
Vt 8 Turku-Vaasa väl. Lankoski-Vaasan piirin raja, Merikarvia	132	5,5 18,2	8,5 7,5	Ab 25/120 - " -	Ab 20/120 " "	-63 "	2 950 3 700	1 700	Kunn.pit. vaik.
Kt 65 Söörmarkku-Parkano väl. Noormarkku-Honkakoski, Noormarkku ja Pomarkku	133	22,0	8,5	Ab 12/n.100	Ab 18/100	-66 - 68	- 2 730	2 500	Painuma- korj. Oma työ
Mt:t 256,2555,2701 Noormarkun keskustassa, Noormarkku	134	4,5	7,5	Ab 12/n.100	Ab 18/100	-62	- 420	2 800- 1 300	Raiteet. Oma työ
Vt 8 Turku-Vaasa väl. Turku-Raisio, Turku ja Raisio	135	3,4 (3,4)	11,0 4,0	Ab 20/100 Ab 20/n.100	Ab 18/100 " "	-64 "	830 990	9 900	Mol. ajo- radat. Raiteet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 9 Turku-Tampere väl. Turku-Poikoja, Turku ja Lieto	136	6,7 (7,1) 1,4	11,0 4,0 11,0	Ab 20/100 Ab 20/n.100 Ab 20/100	Ab 18/100 " " " "	-65 " "	1 770 2 110	5 300	Itäinen ajorata, läntinen ajorata. Raiteet ja painumat
T-155, T-28, mt 180:01/02, vt 1 :30 Kirjalan ja Paimion- joen sillat, Kaarina, Parainen ja Paimio	137	0,4	10,0- 7,0	Ab 12/100+ kark.	Ab 18/100	-62 -58	130 160	6 800 7 900	Raiteet
Vt 2 Helsinki-Pori väl. Saarenmaa-Lauttakylä, Punkalaidun ja Huittinen	138	1,2 26,8	9,0 8,5	Ab 25/120 - " -	Ab 20/120 - " -	-65 "	3 500 4 170	2 600	Raiteet
Mt 2052 Rauma-Suontaka väl. Rauma-Monna, Rauma ja Rauman mlk.	139	2,4 0,3	6,5 7,0	Ab 12/n.100 - " -	Ab 18/100	-65	180 260	1 400	Vaiht. paksuus. painumat
Mt 232 Sampu-Huittinen väl. Huittinen kko-Sampu, Huittinen	140	1,2	7,5	Ab 20/100	Ab 18/100	-62	180 230	4 400	Raiteet
Vt 2 Helsinki-Pori väl. Ronkka-Peipohja, Kokemäki	141	11,7	8,5	Ab 20/100	Ab 18/100	-64	- 1 560	2 400	Raiteet. Oma työ
Vt 8 Turku-Vaasa väl. Varho- kylä-Vermuntila, Pyhäranta ja Rauman mlk. sekä Laitila	142	9,9	8,0	Ab 18/100	Ab 18/100	-60	1 250 1 440	3 800	Raiteet
Mt 1823 Ylönkylä-Förby väl. Ylönkylä-Förby, Särkisalo	143	1,2	7,5	Ab 25/n.100	Ab 20/120	-64	220	600	Painumien korjaus Oma työ
Mt 180 Ylikylä-Näsby väl. Yli- kylä-Parainen, Kaarina ja Parainen	144	5,0 (2x5,0)	7,0 1,0	Bet. Ab 18/120	Bet. Ms	-59	1 500 1 700	6 100	Ehdollinen Piennar

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: TurkuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 20 / 2 1975 Laati: E. Kohonen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 261 väl. Niinisalo-Jämijärvi, Niinisalo ja Jämijärvi	186	13,0	6,5	Mb 40-50/ 12-15	Sr, Ms, BLS	-67	850 1 000		
Mt 190 väl. Lemu-Askainen, Askainen ja Lemu	188	6,2	6,5	ÖS 18/100	Sr		- 1 000		Oma työ

PIIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Häme

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (~~alus~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt

Pvm: 9 / 1 1975 Laati: A. Saarinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 3 ja 9 välillä Kulju-Tampere liittymäteineen, Lempäälä ja Tampere	207	2x12,2 6,8	11,3 6,0	Ab 20/120 - " -	Ab "	-68	4 300 4 950	9 210	
Vt 9 Tampere-Oripohja välillä Alasenjärvi-Aitovuori liittymäteineen, Tampere	208	5,5 0,3 0,7	12,0 10,0 7,5	Ab 20/120 - " - - " -	BS " "	-73	1 110 1 280	7 420	
Vt 9 välillä Lietsamo-Kulju liittymäteineen, Lempäälä	209	7,5 1,3 0,6	12,5 9,5 8,0	Ab 20/120 - " - - " -	BS " "	-73	1 560 1 800	3 282	
Kt 41 Nokia-Tampere välillä Maatiala-Rahola liittymäteineen, Nokia ja Tampere	210	4x4,1 3,8	11,3 6,0	Ab 20/120 - " -	Ab "	-70	1 610 1 860	7 511	
Kt 66 Ruovesi-Virrat välillä Visuvesi-Toriseva, Ruovesi ja Virrat	211	12,8	7,5	Ab 20/120	Ms	-75	1 000 1 270	933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 66 Ruovesi-Virrat välillä Toriseva-Nevala, Virrat	212	1,3	7,5	Ab 20/120	BS	-70	130 150	1 117	
Mt 349 Virrat-Ähtäri välillä Nevala-Ilomäki, Virrat	213	7,4	7,5	Ab 20/120	BS	-69	755 870	600	
Mt 600 Virtain as.-Tapiola, Virrat	214	1,1	7,5	Ab 20/120	BS	-70	113 130	475	
Mt 600 Parkano-Keuruu välillä Palolampi-Virrat, Virrat	215	12,5	7,5	Ab 20/120	Ms	-75	1 000 1 270	430	
Mt 338 Tampere-Teisko välillä Aitovuori-Sorila, Tampere	216	1,2	9,5	Ab 20/120	BS	-71	156 180	5 121	
Mt 290 Turenki-Hämeenlinna välillä Turenki-Harviala, Janakkala ja Hämeenlinna	217	2,1 3,8	9,5 8,0	Ab 20/120 - " -	Ms "	-75	540 685	2 105	
Mt 330 Ylöjärvi-Kuru Kurun kk:n kohdalla, Kuru	218	2,0	7,5	Ab 20/120	BS	-69	228 263	991	
Pt 14003 Kumpula, Tampere	219	0,6	9,5	Ab 20/120	BS	-72	80 95	1 710	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: HämeTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (alustava/tarkistettu)

Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 9 / 1 1975 Laati: A. Saarinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur-hinta ja kok.-kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 330 Ylöjärvi-Kuru välillä Kyrönlahti-Kuru liittymä- teineen, Ylöjärvi, Kuru ja Viljakkala	220	20,6 1,2	6,5 5,5	Ab 20/120 - " -	Ms "	-75	1 500 1 900	673	



## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: HämeTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 9 / 1 1975 Laati: A. Saarinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 3 Taavetinlahden risteysjärjestely, Valkeakoski	220	0,5	12,0	Ab 20/120	Ab	-63	117 135	4 382	
Vt 3 Teollisuuskadun risteysjärjestely, Valkeakoski	221	0,5	12,0	Ab 20/120	BS	-75	117 135	4 043	
Vt 3 Teollisuuskadun risteysjärjestely, Valkeakoski	222	0,5	12,0	BS 30/150	Ms	-75	90 115	4 010	
Mt 330 Kurun kk:n kohdalla, jk:t ja pp-tiet, Kuru	223	(0,5)	2,5	Ab 12/75	Ms	-75	13 16	991	
Mt 2844 Laukeela-Ilola Laukeelan kohdalla, Urjala	224	0,4 (1,7)	9,5 2,5	Ab 20/120 Ab 12/75	Ms "	-75	85 108	1 536	
Mt 3191 Kirkkokallio-Isokivi, Lammin kk:n kohdalla, kor. jk:t ja pp-tiet, Lammi	225	0,7 (2x0,2)	4,7 2,2	Ab 12/75 - " -	Ms "	-75	43 52	1 858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 14050 Lammin kk:n kor. jk:t, Lammi	226	(2x0,3) (0,2)	2,2 2,2	Ab 12/75 - " -	Ms	-75	18 22	435	
Pt 14221 Oriveden kk:n jk:t ja pp-tiet, Orivesi	227	(1,8) (0,4) (0,4)	2,0 2,5 3,0	Ab 12/75 - " - - " -	Ms	-75	60 72	2 290	
Pt 13786 väl. Kulju-Koivis- tonkylä, jk:t ja pp-tiet Sääksjärven kohdalla, Lempäälä	228	(0,9)	3,7	Ab 12/75	Ms	-75	35 42	2 428	
Pt 13786 väl. Kulju-Koivis- tonkylä Kuljun as. pt:n ris- teyksen kohdalla, Lempäälä	229	0,1	6,0	Ab 20/120	Ms	-75	9 11	2 415	
Pt 13786 Kuljun as. ylikulku- sillan kohdalla, Lempäälä	230	0,2	6,0	Ab 20/120	Ms	-75	15 18	1 518	
Pt 13789 Peree, Pirkkala	231	0,5	6,5	Ab 20/120	Ms	-75	39 48	500	
Pt 14364 Virtain kirkkoranta, Virrat	232	0,2 (0,2)	7,0 3,5	Ab 20/120 Ab 12/75	Ms -	-75 -	22 28	670	
Pt 13593 Tammelan kk, Tammela	233	0,1	6,5	Ab 20/120	Ms	-75	8 10	815	
Mt 299 Tottijärvi-Vesilahti Toivolan rummun kohdalla, Vesilahti	234	0,2	6,5	Ab 20/120	Ms	-75	15 19	478	
Mt 3493 Kitunen-Killi Koikero- ojan kohdalla, Virrat	235	0,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	4 6	200	
Mt 310 Taavetinlahti-Rekiälä Pohjanperän rummun kohdalla, Kangasala	236	0,3	6,5	ÖS 18/100	Ms	-75	13 18	338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 2871 Topeno-Renko Oinaalan sillan kohdalla, Renko	237	0,7	7,0	ös 18/100	Ms	-75	33 45	478	
Mt 2832 Hautahuhta-Juhala Rautkosken sillan kohdalla, Loppi	238	0,2	6,5	ös 18/100	Ms	-75	9 12	787	
Pt 13816 väl. Oitti-Lappila Lappilan tiilitehtaan kohdalla, Kärkölä	239	1,1	5,5	ös 18/100	Ms	-75	42 59	903	
Pt 13721 Savikoski Pappilan sillan kohdalla, Kylmäkoski	240	0,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	8 11	350	
Pt 14339 väl. Mustajärvi-Vaskivesi Laakanojan sillan kohdalla, Ruovesi	241	0,1	6,0	ös 18/100	Ms	-75	4 6	50	
Pt 14340 väl. Visuvesi-Laaka Pitkäsahin sillan kohdalla, Ruovesi	242	0,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	8 11	80	
Pt 14163 Pelli Luhtakosken sillan kohdalla, Padasjoki	243	0,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	8 11	39	
Pt 13869 Korvenkylä Oriharon sillan kohdalla, Kärkölä	244	0,4	6,5	ös 18/100	Ms	-75	18 24	74	
Pt 14087 Koiskala Kyynärän sillan kohdalla, Nastola	245	0,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	8 11	160	
Pt 14043 Lankila Lankilan raut.tasorist. kohdalla, Nastola	246	0,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	8 11	133	
Pt 13530 Pitkäjärvi-Isonniitty Ruotio-ojan sillan kohdalla, Somero	247	0,1	7,0	ös 18/100	Ms	-75	5 6	165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 13903 Heinu Leteenjoen raut.tasorist.kohdalla, Hattula	248	0,1	7,0	ös 18/100	Ms	-75	5 6	465	
Pt 13819 väl. Riihimäki-Karhi Kokon raut.tasorist.kohdalla, Riihimäki	249	0,2	7,0	ös 18/100	Ms	-75	9 13	213	
Pt 13826 Pienjoki, Hausjärvi	250	0,2	5,5	ös 18/100	Ms	-75	7 10	192	
Pt 14339 väl. Vaskivesi-Mustajärvi Pihtisalmen sillan kohdalla, Virrat	801	0,3	6,0	ös 18/100	Ms	-75	12 16	196	
Pt 13779 Vanattara Kukkolanmäen kohdalla, Lempäälä	802	0,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	4 6	223	
Pt 14371 Äijänneva Männistön sillan kohdalla, Virrat	803	0,2	5,5	ös 18/100	Ms	-75	7 10	126	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: HämeTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alus~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 10 / 1 1975 Laati: U. Salonen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 3 välillä Köykkälä-Paisto, Riihimäki ja Janakkala	201	9,0	9,0	Ab 20/100	Ab	-67	830 1 190	8 900	Raidekulu- ma
Vt 3 välillä Ojoinen-Taavetinlahti, Hämeenlinna, Hattula, Kalvola ja Valkeakoski	202	36,2	9,0	Ab 20/100	Ab	-63 -65	3 400 4 900	5 800	- " -
Vt 3 välillä Hyhky-Ylöjärvi, Tampere ja Ylöjärvi	203	7,6	9,0	Ab 20/100	Ab	-68	700 1 000	8 300	- " -
Vt 4 välillä Vääksi II-Taulu, Asikkala ja Padasjoki	204	23,9	9,0	Ab 20/100	Ab	-68	2 200 3 150	3 000	Verkkohal- keama
Vt 12 välillä Lahti-Kymen läänin raja, Lahti ja Nastola	205	28,0	8,0	Ab 20/100	Ab	-66 -67	2 200 3 120	6 000	Raidekulu- ma

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 54 välillä Lasi-Joentaka, Loppi	206	14,9	7,5	Ab 20/100	Ab	-62 -67	1 140 1 640	1 700	Raide- kuluma

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: HämeTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 10 / 1 1975 Laati: J. Leino

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 14290 Korkeakoski, Juupajoki	805	3,0	6,0	ös 18/100	Sr	-	171	550	Oma työ
Mt 3382 Murole-Kaanaa, Ruovesi	806	5,0	6,0	ös 18/100	Sr	-	283	250	- " -
Mt 3383 Murole-Kekkonen, Ruovesi	807	1,0	6,0	ös 18/100	Sr	-	57	220	- " -
Mt 335 Koro-Makkaraoja, Virrat	808	5,9	6,0	ös 18/100	Sr	-	335	440	- " -
Pt 13801 Pinsiönkangas, Ylöjärvi	810	3,4	7,0	ös 18/100	Sr	-	225	400	- " -
Mt 337 Koski-Karjula, Kuru	811	0,8	7,0	ös 18/100	Sr	-	53	352	- " -
Mt 337 Karjula-Ruovesi, Kuru	812	1,9	7,0	ös 18/100	Sr	-	126	300	- " -
Pt 13789 Peree, Pirkkala	813	1,5	7,0	ös 18/100	Sr	-	99	1 380	- " -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 13771 Sorva, Nokia	814	1,0	7,0	ös 18/100	Sr	-	66	420	Oma työ
Pt 13583 Nuutajärvi, Urjala	815	0,8	6,5	ös 18/100	Sr	-	49	450	- " -
Mt:t 2985, 2983 ja 2984 Koskenkylän asutustaaajaman tiet, Vesilahti	816	2,5	6,0	ös 18/100	Sr	-	142	260	- " -
Mt 3062 Alvettula-Vermasvuori, Hauho	817	3,5	6,0	ös 18/100	Sr	-	198	380	- " -
Pt 13834 väl. Leppäkoski-as., Janakkala	818	2,5	6,0	ös 18/100	Sr	-	142	240	- " -
Pt 13823 Ryttylä, Riihimäki	819	2,0	6,0	ös 18/100	Sr	-	113	210	- " -
Pt 13671 Kotkajärvi, Kalvola	820	0,5	6,0	ös 18/100	Sr	-	28	450	- " -
Mt 2955 Hälvälä-Luhtikylä Herralan taajaman kohdalla, Hollola	822	2,0	6,5	ös 18/100	Sr	-	123	300	- " -
Pt 13557 Pellilä, Jokioinen	823	2,0	6,5	ös 18/100	Sr	-	123	550	- " -
Pt 13889 Huhta, Koski Hl	826	1,0	6,5	ös 18/100	Sr	-	61	450	- " -
Mt 317 väl. Kurhila-Hillilä, Asikkala	827	3,2	7,0	ös 18/100	Sr	-	211	529	- " -
Mt 2871 Topeno-Renko väl. Nevilä-Renko, Renko	804	4,8	7,0	ös 18/100	Sr	-	180	696	- " - ös-massa tehty



## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KymiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 10 / 1 1975 Laati: M. Alatalo

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 15 Kotka-Kyminlinna plv. 44+15-60+60, Heinlahti-Kyminlinna plv. 97+00-103+00, Keisarinmajantie, Kyminlinnan pt sekä Kyminlinnan eritasoliittymän rampeja 7 kpl, Kotka	251	1,0 0,6 2x 0,6 2,4 0,2	14,3 7,0-13,0 8,0 5,0 7,5	BS 32/190 - " - - " - BS 32/150 - " -	Ms " " Ms "	-75 -75	525 670 170 230	18 000	27 130 m <sup>2</sup>
Vt 15 Kotka-Kyminlinna plv. 2+00-39+00, Kyminlinnan risteyssilta ja eritasoliittymän rampeja 2 kpl, Seppolan tie, Huuman pt ja Kyminlinnan pt, Kotka	252	3,7 0,3 0,3 0,5 0,7	15,0- 25,9 6,0 5,5 7,5 9,5	Ab 20/120 - " - - " - - " - - " -	BS " " " "	-74	950 1 050		55 690 m <sup>2</sup>
Vt 15 Kotka-Kyminlinna väl. Heinlahti-Kyminlinna, jk:t ja pp-tiet, Kotka	253	(0,8) (0,1)	1,5-2,0 3,0	Ab 12/70 - " -	Ms "	-75	3 5		2 850 m <sup>2</sup>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 6 ja vt 12 Suvioja-Puhjo, Kouvola ja Kuusankoski	255	5,4	11,6	Ab 20/120	BS	-73	763 893	4 100	
Vt 6 ja mt 366 Puhjo-Tykkimäki, Kuusankoski ja Kouvola	256	0,8 2x 0,8 0,2 0,6	12,1 9,5 7,0-16,0 6,1	Ab 20/120 - " - - " - - " -	BS " " "	-74	400 471	8 500	
Mt 3701 väl. Kouvola-Heparo, Kouvola ja Valkeala	257	3,1	9,5	Ab 20/120	BS	-73	380 450	4 800	
Pt 14928 Kenraalintie, Rautjärvi	258	1,5 0,5 1,2	6,5 8,0-12,0 5,5	Ab 20/120 - " - - " -	Ms " "	-75 " "	276 287	1 500	
Pt 14928 Kenraalintie, jk:t ja pp-tiet, Rautjärvi	259	(1,5) (0,3)	2,5 3,5	Ab 12/70 - " -	Ms "	-75	60 70	-	
Pt 14609 Honkala-Vuohijärvi, Valkeala	260	3,3	5,5	ös 18/100	Ms	-75	90 150	100	
Pt 14609 Honkala-Vuohijärvi, Valkeala	299	3,0	6,0	Mb 50/15	Pohjamaa	-75	- 140		Oma työ. Ehdolli- nen

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KymiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~ainstava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 10 / 1 1975 Laati: M. Alatalo

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 14928 Vilniemi, Vehkalahti	261	1,4 1,0	5,5 5,0	ÖS 18/100 - " -	Ms "	-75	84 112	250	
Pt 14574 väl. Naukio-Parantolanmäki, Kuusankoski	262	0,1 0,9	7,5 6,5	Ab 20/120 - " -	Ms "	-75	63 80	1 000	
Vt 15 Heparo-Valkeala, Valkeala	263	1,1 (0,3)	4,0 2,8	Ab 20/120 Ab 12/70	Ms "	-75	60 80	3 900	
Vt 6 Pulpin liittymä, Joutseno	264	(0,6) (0,6)	3,0 3,0	Ab 20/120 - " -	Ms "	-75	40 60	5 200	
Vt 7 väl. Suurniitty-Otsola, jk ja pp-tiet, Karhula	265	(0,4)	3,8	ÖS 18/100	Ms	-75	11 20	-	
Vt 7 väl. Karhunkangas-Summa, jk ja pp-tiet, Vehkalahti	266 267	(0,5) 0,2 (1,4)	1,0 5,5 2,5	Ab 20/120 ÖS 18/100 - " -	Ms Ms "	-75 -75	37 50	7 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 7 väl. Otsola-Karhunkangas, Karhula ja Kymi	275	1,2 (4,0)	3,5-14,0 2,5	Ab 20/120 ÖS 18/100	Ms "	-75	200 250	9 900	
Mt 354 Elimäki-Inkeroinen, jk ja pp-tiet, Anjalankoski	276	(0,1) (0,2)	4,0 3,5	Ab 12/70 - " -	Ms "	-75	10 15	-	
Mt 357 Heikkilän silta, Kymi	277	0,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	4 6	800	
Pt 14828 Laihala, Jysimäen silta, Lappeenranta	278	0,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	4 10	-	
Pt 14543 Hongisto, Jokisilta ja Elimäki	279	0,1	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	4 10	80	
Vt 6 ramppi Vuoksentielle, Imatra	268	0,3	9,5	Ab 20/120	Ms	-75	35 45	3 200	
Mt 3531 Koskiston sillan kohdalla, Elimäki	269	0,1	6,0	Ab 20/100	Ms	-75	7 10	250	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KymiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 10 / 1 1975 Laati: M. Alatalo

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 6 Rantsilanmäki-Törölä Luumäki	280	10,0	8,0	Ab 20/100	Ab	-69	890 1 272	4 030	Raitteen syv.24mm
Vt 7 Uudenmaan piirin raja- Kymnlinna, Pyhtää ja Kotka	281	17,3 3,1	9,0 7,0	Ab 20/100 - " -	Ab "	-65 -66 -68 -69	2 052 2 757	4 310	Raitteen syv.21mm
Vt 6 Simolanmäki-Laikko, Rautjärvi	282	10,3	7,5	Ab 20/100	Ab	-65	850 1 060	2 470	Raitteen syv.16mm, verkko- halk.10%
Vt 13 Vainikkala-Savitaipale, Lemi ja Savitaipale	283	12,7	7,5	Ab 20/100	Ab	-66	1 080 1 431	1 560	Raitteen syv.17mm, verkko- halk.13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 366 Puhjo-Voikkaa, Kuusankoski	284	0,8 2,0 0,5 0,2 2,3 1,8	9,0 9,5 8,5 13,0 7,5 9,0	Ab 20/100 - " - - " - - " - - " - - " -	Ab " " " "	-69	568 1 060	9 750	Raitteen syv. 30-60mm

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri:           Kymi          TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alkutava~~/tarkistettu)Hankeryhmä:           Tehostetun kunnossapidon työt          Pvm: 10 / 1 1975 Laati:           M. Alatalo          

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 362 Kausala-Ilonoja, Iitti	296	9,0	6,0	ös 18/100	BLS	-63	- 300	740	Verkko- halk. Oma työ
Mt.409 väl. Suomenniemi-Punkka, Suomenniemi	299	7,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 500		Oma työ
Pt 14502 Vuolenkoski, Iitti	300	5,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 400		Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: MikkeliTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~arvioitava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 7 / 1 1975 Laati: T. Hynninen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 453 Pieksämäki-Varkaus, Varkaus, Joroinen, Jäppilä ja Pieksämäen mlk.	331	22,0 1,1	7,5 9,5	Ab 25/120 - " -	Sr "	-75	1 800 2 000	-	
Mt 453 Pieksämäki-Varkaus, Varkaus, Joroinen, Jäppilä ja Pieksämäen mlk.	332	2,0 2,0	5,5 5,0	ÖS 18/100 - " -	Sr "	-75	100 120	-	
Mt 417 Mäntyharju-Varpanen, Mäntyharju	333	0,9	9,5	Ab 25/120	Sr	-75	147 178	1 512	



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Piiri: Mikkeli

Päilystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työt

Pvm: 7 / 1 1975 Laati: T. Hynninen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päilystestyyppi	Päilysteen alusta		Arv. ur-hinta ja kok.-kust. 1000 mk	Ohjelma-vuoden KVL ajon./vrk	Huomaukset
					Tyyppi	Rak.-vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 417 Mäntyharjun jk- ja pp-tiet, Mäntyharju	334	(1,7)	3,8	Ab 12/70	Sr	-75	52 71		Sis.ryhmittymiskaistat
Vt 5 Visulahden jk- ja pp-tiet, Mikkelin mlk.	335	(3,5) 1,5	2,5 10,0	Ab 12/70 Ab 25/120	Sr "	-75	410 492	4 722	Ehdollinen
Vt 5 väl. Hatsola-Vehmaa, jk- ja pp-tiet, Juva	336	(3,5)	3,0	ös 18/80	Sr	-75	52 62	3 846	Ehdollinen
Pt 15332 Juva kk, jk- ja pp-tiet, Juva	337	1,7 (1,4) (1,0)	7,5 3,8 3,0	Ab 25/120 Ab 12/70 - " -	Sr " "	-75	320 385	1 128	Sis.ryhmittymiskaistat. Ehdollinen
Mt 476 Heinävesi-Liperi, Latvaajan rumpu, Heinävesi	338	2,0	6,5	ös 18/100	Sr	-75	- 99	145	Ehdollinen. Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: MikkeliTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteen uusimistyötPvm: 2 / 1 1975 Laati: P. Keränen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 13 väl. Ostolahti-Mikkeli, Ristiina, Mikkelin mlk. ja kaupunki	301	24,9	7,0	Ab 25/120	Ab	69/70	1 750 2 500	2 293	Kulunut raitteille
Vt 14 väl. Savonlinna-Herttu- ala, Savonlinna	302	3,8	7,3	Ab 25/120	Ab	67/68	380 412	7 467	
Vt 5 väl. Heinola-Lusi, Heinola ja Heinolan mlk.	303	10,8	7,5	Ab 25/100	Ab	-70	825 1 250	5 028	Kulunut raitteille

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: MikkeliTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 8 / 1 1975 Laati: K. Karjalainen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 4682 Rauhamäki-Kangaslampi, Kangaslampi	304	7,0	6,5	ÖS 18/100	Sr	-75	- 187	420	Oma työ
Mt 438 Virmutjoki-Lohikoski, Sulkava	305	13,5	6,5	ÖS 18/100	Sr	-75	- 413	290	- " -

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Pohjois-KarjalaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~1975-1980~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 6 / 1 1975 Laati: J. Varpoila

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 73, mt 512 ja mt 514 Louhioja-Eno kk, lisäkaistat, Eno	359	0,5	7,0	Ab 20/120	Ms	-75	50 56	2062	3500 m <sup>2</sup>
Kt 73, mt 512 ja mt 514 Louhioja-Eno kk, jk:t ja pp-tiet, Eno	360	(4,6)	3,5	ÖS 15/80	Ms	-75	- 88		Oma työ
Mt 490 välillä Onkamo-Tohmajärvi, Tohmajärvi	361	13,8	6,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 496	963	Oma työ
Mt 482 välillä Liperi-Käsämä, Liperi	362	11,2	6,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 465	651	Oma työ
Mt 476 välillä Onkisalme-Siikasalmi, Liperi	363	6,2	6,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 190	524	Oma työ
Mt 529 välillä Nurmes-Viinämäki, Nurmes	364	2,5 4,3	7,5 6,5	ÖS 18/100 "-"	Ms "-"	-75	- 278	571	Oma työ
Vt 6 välillä Niittylahti-Joensuu, Joensuu	365	0,5	9,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 28	-	Väliaikainen kiertotie ramppien kautta. Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Piiri: Pohjois-KarjalaPäällystysohjelma (~~luonnos~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 6 / 1 1975 Laati: J. Varpoila

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 71 välillä Mikkelin piirin raja-Puhos, Kitee ja Kesälahti	366	14,8 (0,6)	7,5 2,5	Ab 20/120 Ab 15/80	Ms "	-75	1209 1414	746	Jk japp-tie
Mt 4882 välillä Kitee-Ojamäki, Kitee	367	1,6 1,1 (1,9)	9,5 7,5 4,0	Ab 20/120 " Ab 15/80	Ms " "	-75	287 355	1332	Jk ja pp-tie
Mt 506 välillä vt 18-mt:n 508 tienhaara, Juuka	368	0,8 (1,8)	7,5 4,0	Ab 20/120 Ab 15/80	Ms "	-75	309 378	2200	Jk ja pp-tie

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Pohjois-Karjala

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt

Pvm: 6 / 1 1975 Laati: J. Varpoila

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 74 välillä Kovero-Maukkula, Tuupovaara	351	9,8	7,5	Ab 20/100	B1S	-65	976 1700	934	Raiteisuus 12 mm, verkkohal- keamia 40%, pääll. pin- ta harva ja vettä läpäisevä.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Pohjois-KarjalaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 6 / 1 1975 Laati: J. Varpoila

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 514 välillä Lemmenlähde-Ilomantsinjoki ja mt 522 välillä Lemmenlähde-Malahvi, Ilomantsi	369	5,4	6,5	ös 18/100	Ms	-75	- 250	817	Oma työ
Mt 500 välillä Kuuksenvaara-Mutalahti, Ilomantsi	359	9,6	6,0	ös 18/100	Sr	-	- 200	300	Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~aluslasku~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 10 / 1 1975 Laati: P. Korhonen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 5 väl. Jynkkä-Puijonrinne, Kuopio	401	1,9 0,6	2x9,0 8,0	BS 32/150 " "	Ms "	-75	500 735	10 000	
Vt 5 Iisalmi-Koljonvirta, Iisalmi	402	2x0,3 2x0,5 2,6 0,6 0,3	9,0 10,0 12,0 7,5 9,5	Ab 25/120 " " " " " "	BS " " "	-72	630 806	7 000	Ehdollinen
Vt 19 väl. Koljonvirta-Partala, Koljonvirran silta, Iisalmi	403	1,5	9,5	Ab 25/120	BS	-72	166 212	3 300	Ehdollinen
Mt 570 Juankoski-Säyneinen, Juankoski	404	11,3	6,5	ös 20/100	Ms	-75	416	400	Oma työ



Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 87 Aittojärvi-Partala väl. Kiuruvesi-Kurenpolvi, Iisalmi ja Kiuruvesi	405	7,0	7,5	Ab 25/120	Ms	-75	530 670	1 200	Ehdollinen
Kt. 75 Kuuslahti-Sydänmaa, Siilinjärvi ja Nilsjä	406	6,6	7,5	Ab 25/120	Ms	-75	485 586	2 000	
Vt 5 Tasauksen alentaminen Tarinaharjun liittymän koh- dalla, Siilinjärvi	407	0,6	9,5	Ab 25/120	Ms	-75	55 77	7 500	
Mt 586 Iisalmi-Nurmes väl. Issakanpää-Rautavaara, Rautavaara	408	7,5	6,5	ÖS 20/100	Ms	-75	- 311	220	Oma työ, ÖS-massa valmiina
Mt 563 Sammalisenlahti-Pelto- salmi, Iisalmi	409	9,1	6,5	ÖS 20/100	Ms	-75	- 340	400	Oma työ Ehdollinen
Mt 551 Ahveninen-Vesanto. Liittymä mt 659 väl. Ahveni- nen-Keski-Suomen l. raja, Vesanto	410	6,4 0,3	6,5 6,5	ÖS 20/100 - " -	Ms "	-75	- 202	700	Oma työ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 545 Iisvesi-Kerkonkoski-Suonenjoki ja Rautalampi	411	6,2	6,5	ös 20/100	Ms	-75	225	500	Oma työ
Mt 5764 Vilhola-Pyöreisjärvi, Lapinlahti ja Varpaisjärvi	412	1,4	6,5	ös 20/100	Ms	-75	78	150	- " -

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~edustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 10 / 1 1975 Laati: P. Korhonen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 5 yksityisteiden liittymien järjestely Leppävirran kk:n kohdalla, jk- ja pp-tiet, Leppävirta	413	(0,6)	3,0	Ab 16/75	Ms	-75	30 48	-	
Vt 5 Alapitkän taajaman kohdalla, jk - ja pp-tiet, Lapinlahti	414	(0,7)	3,0	Ab 16/75	Ms	-75	28 44		

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~adustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 10 / 1 1975 Laati: P. Korhonen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 9 väl. Koskelo-Sikosalmi, Suonenjoki	415	1,1	7,0	Ab 25/120	SAb	-68	115 130	1 400	Päällyste kulunut
Vt 9 väl. Peltola-Salminen, Suonenjoki	416	4,0	7,0	Ab 25/120	Ab	-62	420 480	1 450	- " -
Vt 17 väl. Vuorela-Lentoase- man th, Kuopio	417	4,1	9,0	Ab 25/120	SAb	-62	550 630	2 380	- " -
Vt 5 väl. Haarahonka-Pyy- kangas, Siilinjärvi	418	4,2	11,0	Ab 25/120	Ab	-62	700 790	2 100	- " -

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 10 / 1 1975 Laati: P. Korhonen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 17 Joensuu-Kuopio väl. Riistavesi-Tuusniemi, Riistavesi ja Tuusniemi	420	22,9	7,0	ÖS 20/100	Ms	-75	900		Oma työ

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset	
					Tyyppi	Rak.- vuosi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Mt 604 Jämsä-Jämsänkoski- Kaidemäki, Jämsä ja Jämsän- koski	451	0,3	10,0	Ab 25/150	Ms	-75	75	3 050	Mulikon silta	
		0,2	10,0	Ab 25/140	Bet	"				110
		(0,3)	3,8	Ab 18/80	Ms	-75			Jk- ja pp-tiet	
		0,2	13,8	- " -	Bet	"				
Mt 604 Jämsä-Jämsänkoski- Kaidemäki, Jämsä ja Jämsän- koski	453	0,9	9,6	Ab 25/150	Ms	-75	830	3 050	Ehdollinen Jk- ja pp-tie	
		(0,6)	3,8	Ab 18/80	"	-75				1 050
		4,5	9,5	Ab 25/120	BSk	-72				
Mt 600 Hämeen piirin raja- Tiusala, Keuruu	455	6,0	7,0	Ab 20/100	Ms	-75	400	310	Ehdolli- nen	
		5,8	6,0	Ab 20/100	Ms	-75	510 350 445	310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 9 väl. Jyväskylä-Vaajakoski, Jyväskylän kaup. ja mlk.	457	2,0 0,4	7,6 7,0-15,5	Ab 25/120 Ab 25/120	BS 32/150 BS 32/150	-73 -74		9 400	
Lisäksi edelliseen liittyen:									
- Kuokkalan mt.		0,2	7,5	Ab 25/150	Ms	-75	500	1 560	
- " "		0,1	4,5+8,5	- " -	"	-75	635		
- Kuokkalan jk- ja pp-tie		(0,1)	1,3+2,9	Ab 12/75	"	-75			
- Aittokallion ylikulkukäyt.		(0,1)	3,8	Ab 12/75	Bet	-74			
- Isonkivenkuja		(0,1)	3,8	Ab 12/75	Ms	-75			
- Isonkivenkujan ylikulkukäyt.		(0,1)	3,8	- " -	Bet	-74			
- Akkalan jk- ja pp-tie		(0,1)	2,5	Ab 12/75	Ms	-75			
- Koivurannantie		0,3	5,5	Ab 25/120	"	"			
- " "		0,1	5,9	Ab 25/120	"	"			
- Koivurannantien jk- ja pp-tie		(0,1)	2,7	Ab 12/75	"	"			
- Asematie		0,1	7,5	Ab 25/120	"	"			
- " "		0,4	7,8	- " -	"	"			
- Asematien jk- ja pp-tie		0,4	4,8	Ab 12/75	"	"			
- Janakan tie		0,3	7,8	Ab 25/120	"	"			
- " "		0,1	7,5	Ab 25/120	"	"		2 300	
Akkalan risteys- ja ylikulku-silta (Kuokkalan mt)		0,1 0,2	17,5 7,0	Ab 25/140 Ab 25/140	Bet Bet	-75 -75		1 560	Siltaura-kassa (3 400 m <sup>2</sup> )
Kt 59 Keskustien liittymän kohdalla, Joutsa	467	0,3	8,0	Ab 25/120	Ms	-75	27 35	920	
Mt 637 Kuhapuron silta-Rokkasuo, jk- ja pp-tie, Laukaa	468	(1,0)	2,5	Ab 12/80	Ms	-75	26 33	1 240	
Mt 637 Leppäveden kohdalla, Laukaa	469	(0,9)	2,5	Ab 12/80	Ms	-75	25 30	1 180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 16623 Keljonkangas- asemakaava-alueen raja, Jyväskylän kaupunki	461	0,2 (1,9)	10,1 2,5	Ab 25/120 Ab 12/80	Ms "	-75 -75	22 28	670	Risteys (2.100 m <sup>2</sup> ) Jk- ja pp- tie
Pt 16565 Seppola-Ylikulku- silta, Jk ja pp-tie, Jämsä	452	(0,9)	3,7	Ab 18/80	Ms	-75	35 45	1 500	
Pt 16621 Säynätsalo-Muurat- salo, Säynätsalo	465	0,5 (0,7)	9,5 2,5	Ab 25/120 Ab 12/80	Ms, BLS Ms	-75, -72 -75	105 135	1 160	Jk- ja pp- tie
Pt 16723 Janakka-Leppävesi, Jyväskylän mlk.	463	0,6 (0,5) (0,9)	7,5 3,5 2,5	Ab 25/120 Ab 12/75 Ab 12/75	Ms " "	-75 " "	62 79	2 300	Jk- ja pp-tie
Vt 4 väl. Vehniä-Kotakennäs, Äänekoski	459	2,4 1,6 (0,3)	9,5 9,5 3,0	Ab 25/120 Ab 25/120 Ab 12/80	BS Ab Ms	-74 -74 -75	450 570	4 490	Jk- ja pp- tie



## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-SuomiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 9 / 1 1975 Laati: P. Valta

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 Kuhmoinen-Jämsän raja, Kuhmoinen	492	22,4	7,5	Ab 25/120	SAb	-67,68	2 300 2 850	2 185	
Kt 59 Mikkelin piirin raja- Leivonmäki, Joutsa ja Leivonmäki	490	18,8	7,5	Ab 25/120	SAb	-64, -66	1 900 2 400	920	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-Suomi

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt

Pvm: 9 / 1 1975 Laati: J. Siekkinen ja P. Valta

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 16607 Tikkala-Keljo väl. Ronsu-Keljo, Jyväskylä	494	5,6	6,0	ös 18/100	Ms	-75	240 250	-	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: VaasaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (alustava/tarkistettu)

Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 15 / 1 1975 Laati: J. Martimo

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 724 välillä Alskat-Raippaluoto, Mustasaari	501	0,2	6,5	BS 30/150	Ms	-74	400 480	660	
		3,7	8,2	"	"	-75			
		0,4	15,0	"	"				
Vt 13 välillä Keski-Pohjanmaan piirin raja-Kaarlela, Kruunupyö ja Kaarlela	502	8,2	8,0	BS 30/150	Ms	-74	580 723	1450	
Vt 8 Koivulahti-Kuni, Kyrönjoen silta, Mustasaari	505	0,6	10,0	Ab 20/150	Ms	-74	100 115	2600	Silta
		0,1	11,0	Ab 20/140	Bet	-75			
Vt 8 Vaasa-Sepänkylä, Vaasa ja Mustasaari	506	2 x 1,6	5,8	Ab 20/100	Ab 20/120	-68	200 252	4400	
Vt 8 välillä Isokylä-Kokkola, Kaarlela ja Kokkola	507	1,2	8,5	Ab 20/100	BS 30/150	-72	370 457	2600	
		2,8	9,5	"	"	"			
		0,7	12,5	"	"	"			
Vt 8 välillä Kokkola-Keski-Pohjanmaan piirin raja, Kaarlela	508	6,6 0,3	9,5 10,5	Ab 20/100 "	BS 30/150 "	-72 "	530 672	3700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 6924 välillä Jalasjärvi-Seinäjoki, Ilmajoki, Seinäjoki ja Jalasjärvi	510	10,0	8,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 400	350-650	Oma työ
Mt 673 välillä Kalax-Norrnäs, Närpiö	511	9,7	6,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 284	650	Oma työ
Mt 696 Alavus-Peräseinäjoki Kalajärven altaan kohdalla, Peräseinäjoki	512	10,6	6,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 310	600	Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: VaasaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alusosa~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 15 / 1 1975 Laati: J. Martimo

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 749 välillä Pietarsaari-Kokkola, Luoto	503	5,8	7,5	Ab 25/150	Ms	-74-75	435 527	1300	
Mt 690 Kurikan rakennuskaava-alueen päätiet, Työväentalo-Reinikka, Kurikka	504	2,4 1,5	12,5 9,5	Ab 20/100 "	BS 30/150 "	-70	400 494	1000- 3500	
Pt 17801 Vimpelin keskusta, Vimpeli	509	0,1 0,4 0,3 1,2	6,5 7,5 9,5 10,0	Ab 20/120 " " "	Ms " " "	-74-75	170 210	700	

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 7032 Orismalan aseman tie, Isokyrö	513	0,6	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 16	500	Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: VaasaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alus~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 15 /1 1975 Laati: E. Jokilahto

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 8 Kallmossa-Pirttikylä, Närpiö	514	30,6	7,5	Ab 20/120	Ab 20/120	-70 -71	2200 3000	1100	
Kt 67 Kaskinen-Kauhajoki välillä Riippi-Kainasto, Teuva	515	10,4	8,0	Ab 20/100	Ab 20/120	-65 -66	920 1500	1300	
Mt 7485 Kokkolan pohjoinen ohikulkutie, Kokkola ja Kaarlela	516	2,2	8,0	Ab 20/120	Ab 18/120	-67	660 1000	3160	
		2,3	7,0	"	"	-67			
		2,9	9,5	"	"	-67			
Mt 687 Kylänpää-Jurva, Laihia	517	1,5	7,0	Ab 20/100	BIS 18/100	-71	175 200	2300	
Vt 3 välillä Ikari-Laihian raja, Ilmajoki ja Kurikka	518	6,7	8,0	Ab 20/100-140	Ab 20/120	-68	2400 2900	3000	
		18,7	9,0	"	"				
		0,6	12,0	"	"				
Vt 8 Vaasa-Koivulahti, Mustasaari ja Vaasa	519	3,1	8,6	Ab 20/100	Ab 18/120	-68	565 700	5500	
		5,2	7,6	"	"				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 8 välillä Sursik-Edsevö, Pietarsaaren mlk.	520	4,4	8,0	Ab 20/100	Ab 20/100	-69	515 600	2000	
Mt 697 Seinäjoki-Kuortane välillä Pultra-Veneskoski, Seinäjoki ja Nurmo	521	4,0	7,5	Ab 18/(100)	Ab 18/100	-65	225 300	1500	Painumien korjausta 12 km:n matkalla
Vt 16 välillä Kärkimäki-Liipantönkkä, Ylistaro	522	4,2	7,5	Ab 20/120	Ab 18/120	-67	530 600	2500	
Mt 7045, mt 7049 ja mt 7047 Lapuan keskustan tiet, Lapua	523	3,6	7,0	Ab 16/80	Ab 20/100	-65 -69	250 300	2500	
Kt 66 välillä Kiviristi-Ränkimäki, Lapua	524	1,9	7,0	Ab 20/120	Ms	-62	100 120	1500	
Vt 16 välillä Kiviniemi-Mustamaa, Lapua	525	14,4	8,0	Ab 20/100	Ab 20/100	-64	970 1200	1500	
Kt 67 välillä Siltala-Tuomikylä, Ilmajoki	526	5,0	7,5	Ab 20/120	Ab 20/100	-68	270 350	2500	
Mt 7004 välillä Ilmajoki-Siltala, Ilmajoki	527	2,3	8,0	Ab 20/100	Ab 18/100	-65	164 200	2500	
Mt 7152 Vaasan lk.tie, Vaasa	528	1,6	7,5	Ab 20/120	Ms	-62	124 150	500	
Mt 7151 välillä Vanha satama-Vaasa, Vaasa	529	1,4	7,0	Ab 20/120	Ab 18/120	-68	130 150	1800	



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: VaasaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapitoPvm: 15 / 1 1975 Laati: E. Jokilehto

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 7251 välillä Sepänkylä-Koskö, Mustasaari	539	8,0	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 600		Oma työ
Mt 7054 välillä Alavus asemanseutu-Tuuri, Alavus ja Töysä	855	7,0	6,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 850		Oma työ
Mt 6961 välillä Veneskoski-Putula, Nurmo ja Alavus	873	5,0	6,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 850		Oma työ

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 85 väl. Kälviä-Kannus, Kälviä, Lohtaja ja Kannus	551	9,6	7,5	Ab 25/120	Ms	-75	750 881	2 140	
Vt 8 väl. Yppäri-Oulun piirin raja, Pyhäjoki	552	8,0 1,2	7,5 9,5	Ab 25/120 - " -	Ms	-75	727 873	1 440	
Mt 757 Kälviän rka:lla, Kälviä	553	0,3 (2x0,3)	9,5 1,8	Ab 25/120 Ab 20/100	Ms "	-75 -75	40 41	1 510	
Mt 781 Ylivieska-Nivala, Ylivieska ja Nivala	554	8,2	9,5	Ab 25/120	Ms	-75	672 850	1 210	
Kt 85 väl. Kannus-Oulun länin raja, Kannus ja Lohtaja	555	1,2 1,5 0,6 4,9	12,0 12,0 9,5 7,5	Ab 25/100 Ab 25/120 Ab 25/120 Ab 25/120	Ab 20/120 Ms " "	-64 -75 -75 -75	750 874	1 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 8 väl. Kalajoki-Yppäri, Kalajoki ja Pyhäjoki	556	8,0	7,5	Ab 25/120	Ms	-75	600 702	1 260	
Kt 86 väl. Oulainen-Oulun piirin raja, Oulainen	557	2,6	9,5	Ab 25/120	Ms	-75	} 587	1 350	
		4,5	7,5	- " -	"	-75			
558	0,9	5,0	ÖS 20/100	"	-75	725			
Mt 799 väl. Tervakaarto- Oulun piirin raja, Haapavesi	559	10,4	6,5	ÖS 20/100	Ms	-75	} - 426	280	Oma työ Ehdollinen
		2,5	5,5	- " -					
Siltasaaren silta ja pt 18083 Etelänkylä, Kalajoki	560	0,3	7,5-12,0	Ab 25/140	Bet, Ms	-75	12 14	740	
Mt 798 väl. Mäkelä-Haapa- vesi, Teollisuusalueen alikulukäytävä, Haapavesi	561	(0,4)	3,5	Ab 20/100	Ms	-75	21 25	-	
Mt 759 Toholammin risteyksen alikulukäytävä, Toholampi	562	0,1	7,5	Ab 25/120	Ms	-75	} 36 44	-	
		(0,3)	4,0	Ab 20/100	"				
Porasenjoen silta ja mt 744 väl. Vaasan piirin raja- Isokylä, Veteli	563	0,6	6,0	ÖS 20/100	Ms	-75	14	120	Oma työ
Mt 781 Ylivieska-Nivala, Ylivieska ja Nivala	570	1,6	11,3	Mb 40-50/20	Ms	-75	120 130	1 210.	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-Pohjanmaa

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (~~alus~~ / tarkistettu)

Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt

Pvm: 10 / 1 1975 Laati: M. Toppi

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 86 väl. Sievi as. - Savela, Sievi ja Ylivieska	564	14,0	7,0	Ab 25/100	Ab	-65	1 000 1 500	960	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-Pohjanmaa

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt

Pvm: 10 / 1 1975 Laati: M. Toppi

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 798 väl. Mieluskylä-Oulainen, Haapavesi ja Oulainen	565	19,5	6,0	ös 18/100	Ms	-75	500	300	Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Oulu.TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~kuusamo~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 9 / 1 1975 Laati: P. Kerttula

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 77 Oulu-Kajaani väl. Sotkajärvi-Utajärvi, Utajärvi	601	5,9 0,8	8,0 10,5	Ab 25/120 - " -	BS "	-71	689 820	1 000	
Pt 18775 ja 18777 Kuren- aluksen taajaman kohdalla, Pudasjärvi	602	0,4 2,0 1,1 (2x1,3)	10,0 7,0 6,0 2,8	Ab 20/120 - " - - " - Ab 15/70	Ms " "	-75 -75	300 350	650 28 000	
Kilkilösalmen silta ja vt 5 väl. Kuusamo-Kemijärvi, Kuusamo	604	0,7	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 29	200	Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: OuluTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alus~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 9 / 1 1975 Laati: P. Kerttula

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 86 Kannus-Liminka väl. Vihanti-Paavola, Vihanti ja Paavola	605	16,3 0,4	8,0 10,0	Ab 25/120 - " -	Ms "	-75 -75	1 280 1 488	1 000	
Iijoen silta ja vt 20 väl. Oulu-Kuusamo, Pudasjärvi	606	1,2 (2x0,6)	10,5 2,5	Ab 25/120 Ab 15/70	Ms "	-75 -75	220 289	2 000	
Pt 18857 väl. Kuusamo- Kirkonkylä- Raja, Kuusamo	608	1,3 (2x1,3)	10,0 4,0	Ab 25/120 Ab 15/70	Ms "	-75 -75	317 368	2 500	
Mt 813 Pattijoki-Liminka väl. Lumijoki-Liminka, Lumijoki ja Liminka	610	9,4	7,0	ös 18/100	Ms	-75	412	900	Oma työ
Mt 837 Utoslahti-Puolanka väl. Utoslahti-Sanginkylä, Utajärvi	611	13,0	7,0	ös 18/100	Ms	-75	490	600	Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: OuluTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alusosa~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 9 / 1 1975 Laati: P. Kerttula

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 18858 Törmäsenvaara-Sossonniemi, Kuusamo	612	0,9	10,0	Ab 25/120	Ms	-75	100 132	1 100	
Mt 821 Kestilän kk, kevyen liikenteen järjestely, Kestilä	613	1,0	8,5	Ab 25/120	Ms	-75	185 210	700	
	614	(2x0,8)	2,2	Ab 15/80	"	-75			
Vt 4 väl. Oulu-Pateniemi, Rajakylän alik.käytävä, Oulu	615	(0,1)	4,0	Ab 15/80	Ms	-75	1 1	-	
Vt 4 väl. Oulu-Pateniemi, Risuniityn alik.käytävä, Oulu	616	(0,2)	4,0	Ab 15/80	Ms	-75	22 30	-	
		(0,2)	2,0	- " -	"	-75			
Vt 20 väl. Oulu-Kiiminki, Kiimingin alik.käytävä, Kiiminki	617	(0,1)	2,0	Ab 15/80	Ms	-75	1 1	-	
		(0,1)	4,0	- " -	"	-75			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 väl. Ii-Virkkula, jk- ja pp-tien rakentami- nen, Ii	618	(2x0,8) (1,2) (0,2)	1,5 2,5 4,0	Ab 15/80 - " - - " -	Ms " "	-75	10 12	-	
Mt 8482 Haukipudas-Jokela, jk- ja pp-tien rakentami- nen väl. Kansalaiskoulu- Myllytie, Haukipudas	619	(0,7)	2,5	Ab 15/80	Ms	-75	3 4	-	
Vt 5 Särkisalmen silta, Kuusamo	620	0,3	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 14	650	Oma työ
Temmesjoen silta ja pt 18601 Temmes-Heinijärvi, Temmes	621	0,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 6	100	Oma työ

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päilystetyyppi	Päilysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 77 väl. Utajärvi-Utanen, Utajärvi	631	3,0	9,0	Ab 25/120	SAb	-65	735 887	1 000	Raiteis- tunut, verkko- halkeamia, painumat, kantavuuden parant.
		2,0	8,0	- " -	SA	-75			
	636	2,0	8,0	SA 32/150	SAb	-65			
Mt 837 Utajärvi-Utoslahti, Utajärvi	631	2,0	9,0	Ab 25/120	SAb	-65	218 274	800	Raiteis- tunut
Vt 4 väl. Temmes-Haaransilta, Liminka	635	2,0	7,5	SA 32/150	SAb	-68	209 279	1 980	Routavaur. raiteist. painumia
Vt 4 väl. Oulu-Laanila- Paulaharjuntie, Oulu - moottoritie - liittymätiet	632	2 x 2,8	10,5	Sip tai Mp	SAb	-67,68	451 587	6 300	Raiteist.
		2 x 0,3	6,0	- " -	"	- " -			
Vt 4 väl. Haukipudas- Keiska, Haukipudas	633	0,7	12,0	- " -	"	-65	49 64	4 250	Raiteist.
Mt 8156 väl. Tuira-Mittamiehentie, Oulu	634	2 x 0,8	10,0	Sip tai Mp	SAb	-67	98 127	10 020	Raiteist.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Oulu

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työt

Pvm: 7 / 1 1975 Laati: E. Laitinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 8694 väl. Viipusjärvi- Jyrkänkoski, Kuusamo	642	26,3	6,0	ÖS 18/100	Sr	-75	260		Massa valm. v. 1974. Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KainuuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alusosa~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 7 / 1 1975 Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 5 Kuluntalahti-Rytivaara, Kajaanin mlk. ja Paltamo	651	1,5 11,5	10,0 9,5	Ab 25/120 "	BS "	-73	1650 2000	3200	
Vt 18 Joensuu-Kajaani välillä Mustola-Eevala, Sotkamo	652	0,4 7,5	10,0 7,5	Ab 25/120 "	BS "	-73	850 1000	1600	
Kt 76 Sotkamo-Kuhmo välillä Mäntylä-Kuhmo, Kuhmo	653	1,5 1,7 0,9	7,5 10,0 11,0	Ab 25/120 " "	BS " "	-74 -74 -73	470 550	1700	
Mt 900 Kuhmo-Akonlahti Pajak- kakosken sillan kohdalla, Kuhmo	654	0,6 0,2	9,8 8,5	Ab 25/120 "	BS "	-73	100 120	2140	
Mt 909 Heinilä-Kiimavaara ra- javyöhyke levikkeineen, Kuhmo	655	0,1 0,4 0,1	6,5 9,5 38,0	Ab 25/120 " "	Ms " "	-74	190 250	250	
Mt 909 Heinilä-Kiimavaara, Kuhmo	661	15,9	7,5	ÖS 18/100	Ms	-74	- 500	250	Oma työ Ehdollinen

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KainuuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteiden parantamistyötPvm: 8 / 1 1975 Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 899 Taivalkangas-Riivali välillä Pisterinniemi-Riivali, Sotkamo	659	2,6 (2,6)	7,5 3,4	Ab 25/120 Ab 12/70	Ms "	-75	430 510	1500	
Pt Järvikylä, jalkakäytävät, Vaala	660	(2 x 0,6)	1,5	Ab 12/70	Ms	-75	20 24		
Mt 904 Hietaperä-Ilves välillä Ylivieksi-Arola, Kuhmo	662	10,9	6,0	ÖS 18/70	ÖS	-74	- 240	150	Oma työ
Mt 904 Hietaperä-Ilves välillä Arola-Hyrnsalmen raja, Kuhmo	663	1,7	6,0	ÖS 18/70	Ms	-75	- 45	150	Oma työ
Kt 77 välillä Oulun piirin raja-Kankari ja pt Järvikylä, Vaala	664	1,5	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 60	450	Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KainuuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alkutava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työtPvm: 8 / 1 1975 Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 821 ja 879 Latokankaan risteys, Vaala	665	1,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 40		Oma työ
Kt 77 ja mt 828 Nuojuankosken risteys, Vaala	666	0,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 7		Oma työ
Kt 77 välillä Jaalanka-Liminpuro, Vaala	667	0,3	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 12		Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KainuuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 8 / 1 1975 Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 903 Sotkamo-Kaitainsalmi, Sotkamo	656	5,1	6,5	Ab 25/120	BLS	-68	350 400	1280	
Mt 899 Kuluntalahti-Sotkamon raja-Leihunrinne, Kajaanin mlk.	657	2,0	7,2	Ab 25/120	BLS	-70	160 200	1020	
Vt 5 välillä Komila-Miettula, Kajaanin mlk.	658	1,0 3,9	9,6 7,6	Ab 25/120 "	Ab	-68	530 600	5800	Raitteen syvyys 26 mm, Verk- kohalkea- maa yli 20 %.

Piiri: KainuuPäällystysohjelma (~~edustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 8 / 1 1975 Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 880 Paltaniemi-Kirkkoniemi, Kajaanin mlk.	669	2,5	5,5	ÖS 18/100	Ms	-73	- 60	312	Oma työ
Mt 5284 Valtimo-Kuhmo välillä Kissanieniemi-Kivivaara, Kuhmo	670	20,6	5,0	ÖS 18/70	ÖS, Ms	-75	- 200	133	Oma työ
Pt 19267 Saarikoski, Kuhmo	671	5,3	5,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 140	439	Oma työ



## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: LappiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (alustava/~~xxxxxxx~~tarkistettu)Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyötPvm: 7 /1 1975 Laati: E. Castren

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 921 väl. Tornio-Röyttä Tornio	730	3,2	6,5- 7,5	Ab 25/120	Ms	-74	190 250		
Vt 4 väl. Lapintie-Laurila, Kemin kaupunki ja mlk.	741	3,3	12,0	BS 30/150	"	-74	260 320		
Vt 4 väl. Lapintie-Laurila, Kemin kaupunki ja mlk.	731	0,5	9,5	Ab 25/120	"	-74	120 140		
Kt 78 väl. Narkaus-Taipale, Rovaniemen mlk.	740	7,4	6,5	ÖS 20/100	"	-75	200 280		
Mt 9523 väl. Saarenkylä- Norvajärvi, Rovaniemen mlk.	732	4,1 2,1	9,5 15,5	Ab 25/120 - " -	" "	-75 -75	575 964		
Mt 9523 väl. Saarenkylä- Norvajärvi, Rovaniemen mlk.	733	1,9 4,6	7,5 6,5	ÖS 20/100 - " -	" "	-75 -75	177 315		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 79 väl. Korinttee- Lohiniva, Rovaniemen mlk.	734	24,2	6,5	ös 20/100	Ms	-75	600 875		
Mt 9583 väl. Särkijärvi- Pallastunturi, Muonio ja Kittilä	735	6,1	5,5	ös 20/100	"	-75	130 191		Ehdollinen
Vt 21 väl. Järämä- Pättikkä, Enontekiö	736	16,0	6,0	ös 20/100	"	-75	- 360		Oma työ
Mt 962 väl. Vuostimo- Pyhäjärven th, Kemijärvi ja Pelkosenniemi	737	14,3	6,5	ös 20/100	"	-75	325 548		
Mt 941 väl. Ranua-Kuha, Ranua	738	7,0	6,5	ös 20/100	"	-75	160 262		Ehdollinen
Kt 81 Auttijoien ja Palo- joen siltojen kohdilla, Rovaniemen mlk. ja Posio	739	1,3 ja 1,4	6,5	ös 20/100	"	-75	70 119		
Mt 962 väl. Pyhäjärven th- Kairala, Kemijärvi	718	1,2 3,0	10,0 6,5	ös 20/70 - " -	" "	-75	- 150		Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: LappiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~aluslasku~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Päällysrakenteen parantamistyötPvm: 7 / 1 1975 Laati: E. Castrén

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 9266 välillä Häkinvaara-Valajaskoski ja mt 926 välillä Valajaskoski-Saimi, Rovaniemen mlk.	702	2,3 1,0	6,0 7,0	Ab 20/100 "	ös "	-65 -63	365 400	810 600	
Mt 970 välillä Mierasjärvi-Kenestupa, Utsjoki	704	30,0	4,5	ös 18/70	ös	-64	- 200	270	Valmis mas- sa. Oma työ
Vt 4 välillä Kaamanen-Kielajoki, Inari	705	33,0	6,0	ös 18/70	ös	-67	- 700	255	Oma työ
Mt 924 välillä Simo-Alaniemi, Simo	706	24,0	5,5	ös 18/60	ös	-66	- 600	470	Oma työ
Pt 19514 Pajusaari ja pt 19517 Lautiosaari, Kemi	707	4,3	6,0	ös 18/100	Sr		- 305		Oma työ
Mt 939 välillä Kaukonen-Kallo, Kittilä	708	17,0	5,5	ös 18/70	ös	-64	430 500	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 21 välillä Kangosjoki-Muonio, Muonio	709	9,0	6,0	ös 18/60	ös	-66	215 250	940	
Mt 941 välillä Männikkövaara-Posion kunnan raja, Ranua	710	11,0	5,0	ös 18/100	ös	-66	245 300	270	Ehdollinen
Mt 964 välillä Salla-Mattilanmäki, Salla	711	11,0	5,5	ös 18/70	ös	-65	- 300	275	Ehdollinen Oma työ
Mt 938 välillä Lempeä-Väylänpää (Väylänvarren mt), Pello	717	20,0	6,0	ös 18/100	Sr		- 550	400	Ehdollinen Oma työ
Pt 19810 Puolakkavaara, Sodankylä	715	13,8	5,0	ös 18/100	Sr		170 250	300	
Pt 19521 Pirkkiön länsiranta, Tornio	716	4,3	6,0	ös 18/100	ös	-64	- 130	120	Ehdollinen Oma työ

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: LappiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyötPvm: 7 / 1 1975 Laati: E. Castren

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vt 4 väl. Muurola- Rovaniemi, Rovaniemen mlk.	701	12,5	7,5	Ab 20/100	Ab	-68	1 235 1 380	1 390	
Kt 80 väl. Vikajärvi- Raa'an selkä, Rovaniemen mlk.	703	12,3	6,5	- " -	"	-63	1 190 1 320	860	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: LappiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~adustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon työtPvm: 7 / 1 1975 Laati: E. Castren

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. urhintaja kok.-kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomautukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 19521 Pirkkiön länsiranta, Tornio	716	4,3	6,0	ös 18/100	ös		- 300		Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: TurkuTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alkuskaava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: E. Kohonen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 231 Punkalaidun-Alastaro välillä Kanteenmaa-Alastaro, Alastaro	151	0,4	6,0	SA 35/500	Ms	-75	- 90	928	Oma työ
Mt 180 väl. Parainen-Ylikylä, Parainen	187	3,4	9,0	Ab 20/100	Bet.	-59	340 400		
Mt 231 Punkalaidun-Alastaro välillä Kanteenmaa-Alastaro, Alastaro	152	11,5	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 690	284	Oma työ. Ehdollinen ÖS valm.
Mt 256 Noormarkun kko-Susikoski välillä Lassila-Riiho, Lavia	153	5,0	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 300	295	- " -
Mt 2623 Ahrola-Mihari välillä Laitila-Mihari, Hämeenkyrö	154	6,7	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 402	685	- " -
Pt 13225 Niinisalo-Taulunoja, Kankaanpää	155	4,4	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 352	275	Oma työ. Ehdollinen

## Turku (jatk.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 261 Niinisalo-Sammi välillä Niinisalo-Jämijärvi, Kankaan- pää ja Jämijärvi	156	12,0	6,0	ös 18/100	BLS	-67	- 1080	1006	Oma työ. Ehdollinen
Mt 2702 Honkakoski L-Koivumäki, Siikanen	158	14,4	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 1152	277	- " -
Mt 298 Talala-Halkivaha, Pun- kalaidun	159	12,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 960	664	- " -
Mt 184 Melkkilä-Toiija välillä Toiija-Kaukuri, Kisko	160	3,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 240	249	- " -
Mt 2411 Kiikala-Rekijoki, Kiikala	161	7,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 560	503	- " -
Mt 241 Kitula-Lautela välillä Kiikala-Lautela, Kiikala	162	2,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 160	275	- " -
Pt 12097 Heikkilä, Perniö	163	6,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 420	870	- " -
Pt 12061 Mjösund, Kemiö	164	9,3	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 744	238	- " -
Mt 180 Ylikylä-Näsby välillä Kittuinen-Näsby, Houtskari	165	3,1	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 279	207	- " -
Pt 12259 Somersoja-Masku, Raisio ja Masku	166	6,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 420	653	- " -
Pt 12253 Stenberga, Masku	167	2,8	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 224	206	- " -
Pt 12449 Jalkala, Pöytyä	168	4,2	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 294	301	- " -



## Turku (jatk.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 2255 Riihikoski-Karhunoja, Pöytyä	169	1,2	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 96	749	Oma työ Ehdollinen
Pt 12445 Lankkinen, Pöytyä	170	1,3	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 104	167	- " -
Mt 2252 Tiipilä-Tilkainen, Marttila ja Karinainen	171	6,5	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 520	357	- " -
Mt 2351 Myllymäki-Kriivari välillä Tunila-Kriivari, Halikko ja Paimio	172	13,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 910	474	- " -
Pt 12619 Kojonkulma, Loimaan mk	173	6,0	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 420	466	- " - ös valm.
Mt 2492 Putaja-Nuupala, Vammala	174	6,3	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 504	516	Oma työ. Ehdollinen
Pt 12981 Heinoo-Karkku, Vammala	175	2,6	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 208	514	- " -
Pt 12991 Stormi-Kutala, Vammala	176	3,6	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 288	308	- " -
Mt 2481 Keikyä-Lievikoski välillä Jalonoja-Lievikoski, Kokemäki	177	5,4	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 432	582	- " -
Pt 12228 Vartsala, Kustavi	178	4,8	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 384	-	- " -
Pt 12229 Anavainen, Kustavi	179	4,4	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 352	-	- " -
Mt 196 Unaja-Hakkeenpää välillä Taivassalon kko-Hakkeenpää ja Taivassalo	180	0,4	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 32	428	- " -

## Turku (jatk.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 1961 Taivassalo-Ihattula välillä Taivasalo-Koivisto, Taivassalo	181	1,1	6,0	ös 18/100	Ms	-75	- 88	910	Oma. työ Ehdollinen
Pt 12691 Säköylä, Säköylä ja Eura	182	6,5	6,0	ös 18/100	ös	-63	- 455	588	- " -
Pt 12677 Savikko, Eura	183	3,7	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 250	751	- " -
Mt 217 Eurajoen kko-Nakkila välillä Eurajoki-Irjanne, Eurajoki	184	5,2	6,0	Ab 20/100	BLS	-68	- 676	906	- " -
Mt 255 Porin silta-Kullaa välillä Harjunpää I-Kullaa, Ulvila ja Noormarkku	185	16,3	7,0	Ab 20/100	Ms	-75	- 2119	650	- " -

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: HämeTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~XXXXXX~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: J. Leino

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 3413 tieosa 03, Juupajoki	804	2,6	6,0	ös 18/100	Sr	-	147	240	Oma työ
Pt 14200 Yliskylän pt, Orivesi	809	6,5	6,0	ös 18/100	Sr	-	368	450	- " -
Pt 13902 Heinu, Kalvola	821	1,0	6,0	ös 18/100	Sr	-	57	120	- " -
Mt 2805 Sorvasto-Jyvämäki, Ypäjä	824	7,5	6,5	ös 18/100	Sr	-	461	120	- " -
Mt 3203 Auttoinen-Vesijako, Padasjoki	825	3,8	6,5	ös 18/100	Sr	-	233	150	- " -
Mt 3174 Kurhila-Vähimaa, Asikkala	828	2,8	6,5	ös 18/100	Sr	-	171	250	- " -

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KymiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: M. Alatalo

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 3661 Saarento-Pessa, Valkeala, Kuusankoski	290	5,9	6,0	ös 18/100	ös	-62	200 286	1053	Verkkohalk. ja epä- tasaisuus
Mt 390 Lappeenranta-Kasukkala, Lappeenranta	291	10,3	6,5	ös 18/100	BLS	-66	- 668	1430	Verkkohalk. Oma työ
Mt 357 Peippola-Anjala, Kymi ja Anjalankoski	292	17,2	6,0	ös 18/100	ös	-61	- 774	858	- " -
Mt 173, mt 3604 ja mt 3605 päällysteen uusiminen Kausalan keskustassa, Iitti	293	3,7	6,0	ös 18/100	BLS	-63	- 170	780	- " -
Mt 371 Husula-Liikkala, Vehkalahti, Sippola	297	16,8	6,0	ös 18/100	BLS	-64	- 774	975	- " -
Tuomojan-Konnunsuon yksityistie, Joutseno	298	6,3	6,5	ös 18/100	Ms	-75	- 265	300	- " -

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Pohjois-KarjalaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~KIVITÄÄ~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: J. Varpoila

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 516 välillä Uimaharju-Kivilahti, Eno	352	12,6	7,0	E1	BLS	-67	- 219	286	Oma työ
Mt 524 välillä Lieksa-Nurmijärvi, Lieksa	353	1,6	6,0	E1	BLS	-67	- 24	458	- " -
Mt 522 välillä Mähkö-Anttonen-Kitsi, Lieksa	354	3,2	7,0	E1	BLS	-66	- 50	394	- " -
Pt 15867 Pankakosken pt, Lieksa	355	2,3	6,8	E1	BLS	-67	- 35	1558	- " -
Mt 4882 välillä Valkeavaara-Korkeakangas, Kitee	356	18,5	6,0	ÖS 18/100	ÖS	-63	- 858	143	- " -
Mt 500 välillä Mannervaara-Mutalahti, Tuupovaara ja Ilo-mantsi	357	14,8	6,0	ÖS 18/100	ÖS	-62	- 687	139	- " -
Mt 5161 välillä Ahveninen-Rahkee, Eno	358	6,9	6,0	ÖS 18/100	SaSr	-	- 300	300	Ehdollinen. Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: KuopioTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~arvio~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: P. Korhonen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 16299 Sukeva-Sukevan keskus- vankila, Sonkajärvi	419	5,2	6,0	ÖS 20/100	Ms	-75	- 192	400	Oma työ
Mt 5614 Niemiskylä-Kiuruvesi, Kiuruvesi	420	5,8	6,5	Mb 50/15	HkMr	-75	- 300	500	Oma työ. Ehdollinen

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-SuomiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~alus~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: J. Siekinen ja P. Valta

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 616 välillä Kolmihaara-Mikkelin piirin raja, Joutsa	470	3,6	6,5	ös 18/100	Ms	-75	152 193	330	Massa tehty 1974
Mt 659 ja 557 välillä Taimoniemi-Kuopion piirin raja, Viitasaari	471	23,3	6,5	ös 18/100	Ms	-75	960 1220	580	
Pt 16947 Seläntaus-Kantorumpu, Tervajoen silta Ks-713, Pihtipudas	472	0,1	6,0	ös 18/100	Ms	-75	4 5	100	
Pt 16613 Pahalampi-Kuohu, Rävionkosken silta Ks-673, Jyväskylän mlk	473	0,2	5,5	ös 18/100	Ms	-75	6 8	100	
Pt 16729 Kantola-Tarvaala, Neionsalmen silta Ks-684, Laukaa	474	0,1	6,0	ös 18/100	Ms	-75	5 6	280	
Pt 16947 Tervakankaan rist. - Alajärvi, Karankajoen silta Ks-714, Pihtipudas	475	0,1	6,0	ös 18/100	Ms	-75	4 5	150	

## Keski-Suomi (jatk.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 16587 Hyväahon risteys- Hoikan risteys, Auvosen silta Ks 597, Korpilahti	482	0,1	6,0	ös 18/100	Ms	-75	4 5	-	
Pt 16829 Kuoppala-Pääjärvi, Karajoen silta Ks-601, Pylkönmäki	476	0,1	6,5	ös 18/100	Ms	-75	4 5	100	
Pt 16661 Lappi-Kääntöpaikka, Mustajoen silta Ks-643, Leivonmäki	477	0,2	5,0	ös 18/100	Ms	-75	5 6	50	
Pt 16661 Lappi-Kääntöpaikka, Havujoen silta Ks-642, Leivonmäki	478	0,2	5,0	ös 18/100	Ms	-75	72 91	50	
Mt 648 Hilmonkosken pt-Vuos- koski, Kämärin silta Ks-403, Kannonkoski	479	0,1	5,0	ös 18/100	Ms	-75	3 4	260	
Mt Hankasalmen kuormausalue, Hankasalmi	481	0,2	6,5	ös 18/100	Ms	-75	8 10	-	
Mt 428 Pertunmaan kk-Joutsa välillä Mikkelin piirin raja- Viherin silta, Joutsa	493	13,1	6,0	ös 18/100	Sr	-75	100 130	230	Massa teh- ty v. -74



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Piiri: VaasaPäällystysohjelma (~~arvio~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: E. Jokilehto

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 717 Vaasa-Tervajoki, Vähäkyrö	533	10,0	6,0	ös 18/60	ös	-70	- 150		Oma työ
Kivisaaren-Nurmon pt 17483, Nurmo	550	3,0	5,5	ös 18/100	Ms	-75	- 100		- " -
Ruona-Saukonkylä pt 17519, Kuortane	851	14,0	5,5	ös 18/80	Ms	-75	- 200		- " -
Kauhajoen-Jalasjärven pt 17109, Kauhajoki	858	2,5	5,5	ös 18/100	Ms	-75	-		
Mt 732 Oravainen-Jepua, Oravainen	874	2,5	6,5	ös 18/100	Ms		- 500		- " -
Mt 733 Pelkola-Karvala, Lappa- järvi, Kauhava	872	5,0	6,5	ös 18/100	Ms	-75	- 1000		- " -

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Keski-PohjanmaaTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~xiuxixxx~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: M. Toppi

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 18033 Jylhä, Kaustinen	566	6,0	6,0	ÖS 18/100	Ms	-75	- 230	220	Oma työ
Pt 18127 Suurisuo, Perho	567	0,2	5,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 6	230	- " -
Pt 18123 Kivelä, Perho	568	1,7	5,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 64	230	- " -
Pt 18121 Metsä-Poranen, Perho	569	3,0	5,5	ÖS 18/100	Ms	-75	- 110	150	- " -

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: OuluTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~XXXXXX~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: E. Laitinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mt 806 Karhunkangas-Savaloja, Rantsila	641	22,3	5,5	ös 18/100	Sr	-75	- 500		Ehdollinen Murske valm. -74 tunnus n:o 631

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: Kainuu

TOIMINTASUUNNITELMA v. 1975

Päällystysohjelma (~~XXXXXX~~/tarkistettu)

Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyöt

Pvm: 20 / 2 1975 Laati: T. Heikkinen

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pt 19052 Pohjantie, Kajaanin mlk	668	0,6	6,0	ös 18/100	Ms	-72	- 25	1090	Oma työ

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri: LappiTOIMINTASUUNNITELMA v. 1975Päällystysohjelma (~~muutava~~/tarkistettu)Hankeryhmä: Tehostetun kunnossapidon varatyötPvm: 20 / 2 1975 Laati: E. Castrén

Tie/silta n:o, tieosa ja sijaintikunta	Tunnus	Pituus km	Leveys m	Päällystetyyppi	Päällysteen alusta		Arv. ur- hinta ja kok.- kust. 1000 mk	Ohjelma- vuoden KVL ajon./ vrk	Huomau- tukset
					Tyyppi	Rak.- vuosi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kt 81 välillä Perälä-Ahola, Posio	712	23,4	6,0	ös 18/100	Sr		680 830	600	
Mt 950 Salla-Hautajärvi, Salla	713	17,0	6,0	ös 18/100	Sr		550 720	320	
Mt 939 Kolari-Kallo, Kolari, Kittilä	714	18,5	5,5	ös 18/100	Sr		305 400	300	

ISBN 951 - 46 - 0815 - 1

75-291/Kr 342